

MEMÒRIA

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
TÀRRACO. CARRER DE JOAN FUSTER I
ORTELLS, PARCEL·LES 21 I 27 (TARRAGONA,
TARRAGONÈS)

Del 19 d'abril al 5 de maig de 2023 (P-39636)

PROMOTOR



DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Frederic Cervelló i Rodés

AUTORES

Frederic Cervelló i Rodés
Judit Ciurana i Prast

Tarragona, 4 d'agost de 2023

FITXA TÈCNICA

Tipus d'intervenció:	Intervenció arqueològica preventiva			
Activitat autoritzada:	Excavació arqueològica			
Número d'expedient:	Expedient ARQ002PREV-5120-2023 (R/N 501 K121 801-2023/1-39636)			
Motivació de la intervenció:	Comprovació d'expectativa arqueològica			
Lloc de la intervenció:	Tàrraco. Carrer Joan Fuster, 21-27			
Municipi:	Tarragona			
Comarca:	Tarragonès			
Coordenades ETRS89 i altitud de l'àrea intervinguda:	Parcel·la 27 x=354347,4 x=354484,9 x=354502,4 x=354566,1 y=4553860,5 y=4553962,5 y=4553809,0 y=4553963,0 z=19,13 msnm / 58,49 msnm Parcel·la 21 x=354516,9 x=354532,4 x=354590,9 x=354601,4 y=4553802,8 y=4553831,3 y=4553772,5 y=4553799,5 z=11,43 msnm / 21,40 msnm			
Context:	Urbà.			
Persona o institució autoritzada:	Ajuntament de Tarragona Plaça de la Font, 1 43003 · Tarragona			
Termini de realització de la intervenció:	19 d'abril a 5 de maig de 2023			
Director de la intervenció:	Frederic Cervelló Rodés EOS ARQUEOLOGIA, SCP Avinguda de Catalunya, 34 2n-5a 43002 · Tarragona Tel. 977 237 468 eos.arqueologia@gmail.com			
Resum:	Per tal de comprovar l'expectativa arqueològica del subsòl de les parcel·les 21 i 27 del carrer de Joan Fuster i Ortells es van excavar 13 rases repartides en l'àmbit d'execució del projecte constructiu. Els resultats van ser negatius.			

ÍNDEX

1. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ	3
2. FONAMENTS DE DRET	4
3. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA DE TREBALL.....	5
4. CONTEXT ARQUEOLÒGIC.....	7
4.1 TREBALLS ARQUEOLÒGICS PREVIS	7
5. PROGRAMA DELS TREBALLS I METODOLOGIA.....	9
6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS	11
7. CONCLUSIONS	31
8. BIBLIOGRAFIA	32

ANNEX 1. PLANIMETRIA

ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

1. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ

El Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes de l'Ajuntament de Tarragona promou la construcció de dos edificis d'habitatges destinats a lloguer social a les parcel·les 21 i 27 del carrer Joan Fuster i Ortells, a la ciutat de Tarragona.

Com que la construcció d'aquests habitatges comportarà la remoció del subsòl, i donat que tot el subsòl del terme municipal de Tarragona està protegit i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), el Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, amb el vist-i-plau de l'àrea de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona, va sol·licitar la realització d'una intervenció arqueològica preventiva prèvia a la fase d'execució en l'àmbit d'actuació del projecte constructiu.

Atès que la intervenció arqueològica havia de realitzar-se sota la direcció d'un/a arqueòleg/a amb la corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, segons marca la Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, el Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes va adjudicar aquest servei a l'empresa EOS ARQUEOLOGIA, SCP, prèvia acceptació de pressupost.

Així doncs, el dia 13 d'abril de 2023 (número de registre d'EACAT 9056/62748/2023), la senyora Araceli Saltó Saura, en nom de l'Ajuntament de Tarragona, va presentar una sol·licitud d'autorització per realitzar una intervenció arqueològica preventiva al carrer Joan Fuster, 21-27 (Tarragona, Tarragonès), pels dies 19 d'abril a 5 de maig de 2023, sota la direcció de l'arqueòleg Frederic Cervelló Rodes (EOS ARQUEOLOGIA, SCP). El dia 18 d'abril de 2023, l'arqueòloga dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona va emetre informe favorable sobre la sol·licitud i, en la mateixa data, el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic va proposar autoritzar la intervenció mitjançant l'expedient ARQ002PREV-5120-2023 (R/N 501 K121 801-2023/1-39636), i segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

2. FONAMENTS DE DRET

La intervenció arqueològica s'ha realitzat d'acord amb els següents fonaments de dret:

- Article 47 i següents de la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
- Decret 78/2002, de 5 de març de 2002 del Reglament de protecció del Patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
- Decret 304/2011, de 29 de març de 2011, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener de 2010, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Protecció general:

- Tot el terme municipal de Tarragona està protegit i declarat pel Decret 652/1966, de 10 de març (BOE de 22 de març de 1966) i d'acord a l'àmbit III amb un nivell de protecció d'acord amb la vigent Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, Bé Cultural d'Interès Nacional a la categoria de BCIN-zona arqueològica.
- Les restes arqueològiques de tot el municipi de Tarragona tenen la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional – zona arqueològica d'acord al Decret 652/1966, de 10 de març (BOE de 22 de març de 1966) i, a l'apartat III del Decret de 26 de març de 1954.

3. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA DE TREBALL

La intervenció arqueològica s'ha dut a terme a la vessant sud-est del turó de l'ermita de la Salut, a tocar de l'antic barranc de les Terres Cavades, actual carrer de Joan Fuster (Annex 1, núm. 00-01). Aquest espai es troba a llevant del nucli urbà de Tarragona, en un àmbit periurbà delimitat al nord per l'autovia A-7 i al sud per la línia de costa. Aquesta zona es va urbanitzar molt recentment, a finals del passat segle XX, amb la construcció de l'àrea residencial Vall de l'Arrabassada. Una fotografia aèria de l'any 1994 mostra els moviments de terres resultants de la urbanització del barranc de les Terres Cavades i la construcció del carrer Joan Fuster, el qual segueix el recorregut del barranc de la Rabassada, que descriu una orientació sentit nord-oest/ sud-est (*Figura 1*).



Figura 1 | Ortofotomatge de l'any 1994 que mostra el barri de la Vall de l'Arrabassada en construcció. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Les parcel·les on s'ha realitzat la intervenció arqueològica es situen a continuació del bloc d'habitatges ubicat al número 19 del carrer Joan Fuster, davant del CAP Santa Tecla Llevant, i elevades uns 2 m respecte la cota del carrer, amb un pendent ascendent cap al nord-est. La parcel·la 27 estava ocupada antigament per terrenys de cultiu. A dia d'avui, al flanc nord-est de la parcel·la hi ha grans rebliments de terres i runa aportada que provenen de la construcció de la urbanització Vall de l'Arrabassada i que podrien estar cobrint materials provinents de l'explotació de la pedrera de la Salut. El flanc sud-oest, per la seva banda, està ocupat per un camí que facilita l'accés a aquest sector. En els flancs nord-est i sud-est, trobem terres de conreu abandonades,

restes de marges i àrees boscoses de nova creació, amb pins i garrofers. Els materials són del substrat cretaci KCTcd, formats per dolomies i calcàries amb intercalacions lutítiques del Cenomanià-Turonià, CAlgc a base de calcarenites granuportades de color gris-ocre, lutites argiloses versicolors i margues grises de l'Albià (TODA 2022,7).

El principal element articulador d'aquest espai suburbà és el torrent de l'Arrabassada. La capçalera del barranc s'ubica a la partida de Terres Cavades, prop de l'actual dipòsit controlat de runes de la Budellera. Pel que fa al seu punt final, el torrent desemboca a l'extrem sud-oest de la platja de l'Arrabassada. Aquest torrent ja apareix representat en el plànol de Calbet de l'any 1643 referit com a *torrent d'en Canyelles* (Figura 1, 2). En el mateix plànol també hi figura la planta de l'ermita de Sant Jeroni (3), en part afectada per l'acció destructiva de l'artilleria ubicada possiblement damunt de l'actual turó de l'ermita de la Salut (4). En aquest punt a inicis segle XVIII es bastirà el baluard del mateix nom. Aquesta fortificació formarà part de la segona línia de defensa de la ciutat de Tarragona juntament amb el fortí de la Reina, el fortí de Sant Jordi i el de Sant Pere. En els anys 40 del segle XX s'hi construí l'Hospital Mare de Déu de la Salut conegut com Casablanca. Un altre element patrimonial prop de l'àmbit d'afectació és l'aqüeducte del Llorito (1), bastit a principis del segle XVII.




Figura 2 | A l'esquerra, plànol de Calbet (1643). A la dreta, ortofotomitja de la mateixa zona (any 2021). Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 1. Aqüeducte del Llorito, 2. Torrent de l'Arrabassada, 3. Ermita/ baluard de Sant Jeroni, 4. Turó de l'ermita de la Salut.

4. CONTEXT ARQUEOLÒGIC

Les parcel·les 21 i 27 estan dins els jaciments arqueològics catalogats *Suburbium oriental de la ciutat romana de Tàrraco* i *Pedrera de la Salut* o *Pedrera “Ermita de la Salut”* 1.

El *Suburbium oriental de la ciutat romana de Tàrraco* es situava a l'est de l'actual ciutat de Tarragona i estava delimitat per les muralles, al nord, i per la línia de costa, al sud. L'element vertebrador d'aquesta zona era el traçat de la Via Augusta, fossilitzada sobre la retícula urbana actual, que resseguiria, a grans trets, el carrer Antoni Company i Fernández de Córdoba i el carrer de Robert d'Aguiló. El creixement urbanístic de la zona ha motivat que s'hi hagin dut a terme nombroses intervencions arqueològiques que han posat de manifest l'estreta relació entre la via romana i el paisatge funerari ubicat al seu voltant.

La *Pedrera de la Salut* a dia d'avui està dividida, artificialment, en dos sectors, separats per un camí que la travessa de nord a sud. Això ha fet que alguns autors hagin considerat erròniament que es tractava de dues pedreres diferents. El front d'explotació està obert en direcció nord-est a sud-oest en una longitud de 50 m i una potència màxima de 6 m. S'ha calculat que el volum de material extret és de 3.174 m³. Es fa molt difícil apreciar marques d'extraccions antigues perquè una nova explotació d'època contemporània les ha fet desaparèixer. Es pensa que aquestes marques poden trobar-se sota la gruixuda capa de rebutjos que cobreix parcialment l'àrea de la pedrera. El tipus de pedra que se n'extreia era marbre de Santa Tecla.

4.1 TREBALLS ARQUEOLÒGICS PREVIS

Tenim notícia de la realització d'una intervenció arqueològica a prop de la nostra àrea de treball:

Carrer de Joan Fuster i Ortells, 10-12

El 9 de setembre de 2005, l'arqueòloga Paola García Medrano (Codex Arqueologia i Patrimoni), amb la col·laboració de les arqueòlogues Immaculada Teixell Navarro i Pilar Bravo Póvez, va realitzar una intervenció en aquesta finca.

La intervenció va consistir en la inspecció superficial visual i la documentació dels perfils estratigràfics resultants de l'excavació d'un vas de piscina comunitària d'ús privat i de la seva

caseta de màquines, treballs promoguts per la Comunitat de propietaris del carrer Joan Fuster i Ortells, 10.

Pel que fa al vas de piscina, l'arqueòloga no va poder observar-ne l'estratigrafia ja que el rebaix es va fer sense la seva presència a obra, i les parets ja estaven arrebossades de ciment. Amb relació al rebaix per construir la caseta de màquines, es va poder documentar un nivell superficial de sediment argilós, de 0,40 m de gruix, que es posava sobre el nivell geològic, compost per margues de color blanquinós de textura compacta, que aflorava a 8 msnm. El nivell geològic es va rebaixar fins a una cota més o menys regular d'uns 6,70 m. Els resultats de la intervenció van ser negatius pel que fa a la localització d'evidències arqueològiques.

5. PROGRAMA DELS TREBALLS I METODOLOGIA

La intervenció arqueològica tenia com a principal objectiu la comprovació de l'expectativa arqueològica del subsòl. Per fer-ho, es va dur a terme la **delimitació arqueològica** de l'àmbit d'execució del projecte constructiu **mitjançant rases de sondeig**. Aquest tipus d'actuació implica l'excavació del terreny amb mitjans mecànics. Si durant l'excavació del terreny no es localitzen nivells o restes antigues, cal que assolim el substrat geològic per poder descartar amb total seguretat que, almenys en el lloc on s'ha practicat el sondeig, no hi ha restes arqueològiques o paleontològiques.

Les rases es van excavar amb una màquina retroexcavadora giratòria aportada pel Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes. Aquesta anava proveïda de pala de neteja, de 1,50 m de longitud, per tal de no malmetre les possibles restes antigues que poguessin romandre en el subsòl. Les rases es van distribuir de manera que ocupessin la major superfície possible de les parcel·les 21 i 27.

A la parcel·la 21, la delimitació es va efectuar només en la zona que el Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes va habilitar per tal que hi poguéssim accedir la maquinària que n'havia de fer l'estudi geotècnic. A la resta de la parcel·la l'accés era impossible degut al relleu i la pendent del terreny. Es van traçar rases a l'oest del sector intervingut de la parcel·la (rasa 10), al centre (rasa 11), al nord-est (rasa 12) i al sud-est (rasa 13).

A la parcel·la 27, la delimitació també es va veure condicionada pel relleu del terreny i per l'existència de grans cordons de terres i pedres resultants de la construcció de la urbanització Vall de l'Arrabassada. Al terra, hi vam trobar acumulacions de brossa i runa. La intervenció es va fer en dos zones abancalades situades als flancs nord-est i sud-est; al bancal superior hi vam traçar les rases 1, 2, 3 i 4, i a l'inferior, les rases 5, 6 i 7. En el flanc nord-oest només vam poder fer una rasa (rasa 9), i en el sud-oest la rasa 8, enmig del camí d'accés a aquesta zona.

La supervisió de l'excavació de les cales va anar a càrrec de l'arqueòleg Frederic Cervelló Rodes (EOS ARQUEOLOGIA, SCP). Durant l'excavació de les rases, l'arqueòleg va documentar la seqüència estratigràfica que anava deixant al descobert el rebaix del subsòl, tot seguint el mètode de registre estratigràfic.

Finalitzada l'excavació, es va procedir a la neteja dels perfils i el fons de les rases i a la documentació i registre arqueològic (fotografia, dibuix, fitxes d'UEs) tasques amb la que l'arqueòleg director va comptar amb la col·laboració d'una arqueòloga tècnica i una dibuixant. Posteriorment, es va dur a terme l'aixecament topogràfic, fet per un topògraf aportat per EOS ARQUEOLOGIA, SCP.

Per motius de seguretat, el Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes va demanar el cobriment de les rases. Així doncs, amb el vist i plau de l'arqueòloga territorial dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona i de l'arqueòloga municipal de l'Ajuntament de Tarragona, les rases traçades a les parcel·les 21 i 27 es van tapar amb la terra resultant de la seva excavació.

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS

6.1. PARCEL·LA 27

RASA 1

La rasa 1 mesurava 7,20 m de longitud per 1,53 m d'amplada, i seguia una orientació SO - NE. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de l'estrat superficial (UE 101), format per terra de textura solta i color marró fosc, arrels, vegetació i material contemporani (runa, plàstics, trossos de roba, etc.), de 0,05 m de gruix. Aquest nivell cobria una capa de margues de textura compacta (UE 102), estèril des del punt de vista arqueològic, que es va excavar fins a una profunditat de 0,67 m. Amb l'objectiu de comprovar l'existència de nivells més durs sota les margues, susceptibles d'haver pogut ser alterats per l'activitat antròpica, vam decidir practicar una cala a l'estrat UE 102. Aquesta, de 4 m de llargada per 0,57 m d'amplada, es va traçar a 1,03 m del flanc SO de la rasa. Assolida una profunditat de 1,60 m sense exhaurir l'estrat de margues ni localitzar cap evidència d'activitat antròpica, vam posar fi a l'excavació de la cala. Fet això, vam netejar el fons i els perfils de la rasa i vam procedir a la seva documentació arqueològica.



Figura 2| Excavació mecànica de la rasa 1.



Figura 3| Localització de l'estrat UE 102.



Figura 4| Excavació de la cala.



Figura 5| Cala practicada a UE 102.



Figura 6| Excavació de la cala.



Figura 7| Cala practicada a UE 102.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
101	Coberta vegetal.
102	Margues.

RASA 2

La rasa 2 mesurava 8,70 m de longitud per 1,53 m d'amplada, i seguia una orientació S - N. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de l'estrat superficial (UE 201), format per terra de textura solta i color marró fosc, arrels, vegetació i material contemporani (runa, plàstics, trossos de roba, etc.), de 0,10 m de gruix. Aquest nivell cobria una capa de margues de textura compacta (UE 202), estèril des del punt de vista arqueològic, que es va excavar fins a una profunditat de 0,60 m. Sota les margues, i a una distància de 1,06 m del flanc nord de la rasa, vam localitzar un aflorament de roca taulejada (UE 203). Aquest apareixia a una profunditat de 0,30 m, i restava visible en una extensió de 1,06 m lineals i una alçada de 0,20 m. Amb l'objectiu de comprovar l'existència de nivells més durs sota les margues, susceptibles d'haver pogut ser aprofitats per l'activitat de la pedrera, vam decidir practicar una cala a l'estrat UE 202. Aquesta, de 3 m de llargada per 0,61 m d'amplada, es va traçar a 3,20 m del flanc S de la rasa. Assolida una profunditat de 1,20 m sense exhaurir l'estrat de margues ni localitzar cap evidència d'activitat antròpica, vam posar fi a l'excavació de la cala. Fet això, vam netejar el fons i els perfils de la rasa i vam procedir a la seva documentació arqueològica.



Figura 8 | Excavació mecànica de la rasa 2.



Figura 9 | Localització de l'estrat de margues UE 202.



Figura 10| Excavació de la cala.



Figura 11| Cala practicada a UE 202.



Figura 12| Cala practicada a UE 202.



Figura 13| Seqüència estratigràfica de la rasa 2.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
201	Coberta vegetal.
202	Margues.
203	Roca taulejada.

RASA 3

La rasa 3 mesurava 11,50 m de longitud per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació NE-SO. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de la coberta vegetal, formada per terra de textura solta i color marró fosc, arrels i material contemporani, de 0,10 m de gruix (UE 301). Aquest nivell cobria una capa d'argiles i pedres (UE 302), d'un gruix màxim de 0,40 m i estèril des del punt de vista arqueològic. L'estrat UE 302 es posava per sobre de l'horitzó geològic (UE 306), que aflorava a una profunditat de 0,40 m al flanc NE i de 0,30 m al flanc SO. A 2,60 m del flanc SO de la rasa, vam localitzar, a una profunditat de 0,50 m, un tub en actiu de la xarxa d'aigües de la urbanització Vall de l'Arrabassada, de 0,07 m de diàmetre (UE 304). Per col·locar-lo, els seus instal·ladors van excavar la coberta vegetal (UE 301), el nivell d'argiles i pedres (UE 302) i el substrat geològic (UE 306), aquest darrer en una profunditat de 0,16 m. Un cop instal·lat el tub, van omplir el retall efectuat al terreny, de 0,50 m de costat (UE 303), amb la terra provinent de la seva excavació (UE 305). Amb la localització del substrat natural, vam donar per finalitzada l'excavació de la rasa i vam netejar els seus perfils i fons, parant atenció a la possible existència de retalls antròpics a l'horitzó geològic. Finalment, vam procedir a la seva documentació arqueològica.



Figura 14 | Excavació mecànica de la rasa 3.



Figura 15 | Excavació de l'estrat UE 302.



Figura 16 | Excavació de la rasa 3.



Figura 17 | Horitzó geològic (UE 306).



Figura 18 | Seqüència estratigràfica de la rasa 3.



Figura 19 | Tub d'aigua UE 304.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
301	Coberta vegetal.
302	Argiles i pedres.
303	Retall practicat per a la instal·lació del tub UE 304.
304	Tub d'aigua.
305	Rebliment del retall UE 303.
306	Horitzó geològic.



Figura 20| Vista general de l'horitzó geològic en tota l'extensió de la rasa 3.

RASA 4

La rasa 4 mesurava 18,35 m de longitud per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació NE-SO. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de la capa d'àrids i graves que formava el camí d'accés a aquest sector, de 0,20 m de gruix (UE 401). Aquest, s'adaptava a la pendent del terreny, més acusada en el costat NE. Sota el camí, vam documentar una capa de terres vegetals amb arrels, de 0,40 m de gruix (UE 402). La capa de terres vegetals tenia un gruix de 0,20 m en el flanc NE, i de 0,40 m en el SO. Sota aquest estrat, es va localitzar l'horitzó geològic, fet de margues taulejades (UE 403). Les margues afloraven a una profunditat de 0,30 m en el flanc NE de la rasa, i de 0,50 m en el SO. El camí també cobria una concentració d'arrels i blocs de pedra remoguts (UE 404), situats a 9 m de distància del costat NE de la rasa. Aquesta concentració ocupava una extensió de 1,20 m de llargada i tenia una alçada visible de 0,30 m. La capa de terres vegetals (UE 402) es lliurava a aquesta concentració. Amb la localització del substrat natural vam donar per finalitzada l'excavació de la rasa. Llavors, vam procedir a la neteja dels seus perfil i fons, parant atenció a la possible existència de retalls antròpics en l'horitzó geològic, i vam fer-ne la documentació arqueològica.



Figura 21 | Excavació mecànica de la rasa 4.



Figura 22 | Localització de l'horitzó geològic (UE 403).



Figura 23 | Horitzó geològic.



Figura 24 | Detall de les margues taulejades que conformen l'horitzó geològic.



Figura 25| Detall de la concentració UE 404.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
401	Camí.
402	Terres vegetals.
403	Margues taulejades.
404	Concentració d'arrels i blocs de pedra remoguts.

RASA 5

La rasa 5 mesurava 7,40 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació S – N. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de la coberta vegetal, formada per terra orgànica de textura solta i color marró fosc, arrels i material contemporani (runa, plàstics, trossos de roba, etc.), de 0,10 m de gruix (UE 501). Aquest estrat cobria una capa de margues de textura compacta (UE 502), estèril des del punt de vista arqueològic, que es va excavar fins a una profunditat màxima de 0,30 m. Per tal de comprovar la presència de nivells més durs sota les margues, susceptibles d'haver estat aprofitats en l'activitat de la pedrera, vam decidir practicar una cala de sondeig a l'estrat UE 502. La cala, de 2,50 m de llargada per 0,67 m d'amplada, es va traçar a 1,60 m del costat NE de la rasa. Assolida una profunditat de 2,68 m i constatant que no s'exhauria la capa de margues i que no es localitzava evidències d'activitat antròpica, es va aturar l'excavació de la cala. Posteriorment, es va netejar els perfils i el fons de la rasa i es va documentar arqueològicament.



Figura 26 Excavació mecànica de la rasa 5.



Figura 27 Cala practicada a la rasa 5.



Figura 28 Detall de la capa de margues (UE 502).

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
501	Coberta vegetal.
502	Margues.

RASA 6

La rasa 6 mesurava 6,90 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació S – N. Els treballs van començar amb l'excavació amb mitjans mecànics de la coberta vegetal, formada per terra orgànica de textura solta i color marró fosc, arrels i material contemporani, de 0,10 m de gruix (UE 601). La coberta vegetal cobria un estrat d'argiles i nòduls calcaris (UE 602), estèril des del punt de vista arqueològic, que es va excavar fins a una profunditat màxima de 0,30 m. Per tal de comprovar la presència de nivells més durs sota les argiles, vam decidir practicar una cala de sondeig. La cala, de 2,60 m de llargada i 0,67 m d'amplada, es va traçar a 0,40 m del flanc nord de la rasa. Un cop assolida una profunditat màxima d'1,70 m i constatat que la capa d'argiles no s'havia exhaurit i que no es localitzaven evidències d'activitat antròpica, vam aturar l'excavació de la cala. Fet això, es van netejar els perfils i el fons de la rasa i es va documentar arqueològicament.



Figura 29 | Excavació mecànica de la rasa 6.



Figura 30 | Estrat d'argiles i nòduls calcaris (UE 602).

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
601	Coberta vegetal.
602	Argiles i nòduls calcaris.

**Figura 31** | Detall de l'estrat UE 602.**Figura 32** | Cala practicada a la rasa 6.

RASA 7

La rasa 7 mesurava 12,90 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació O – E. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica de la coberta vegetal, formada per terra orgànica de textura solta i color marró fosc, arrels i materials contemporanis (plàstics, material constructiu, trossos de roba, etc.), de 0,10 m de gruix (UE 701). Aquest estrat cobria una capa de margues i lutites (UE 702), estèril des del punt de vista arqueològic, que es va excavar en una profunditat màxima de 0,20 m. Per tal de comprovar l'existència de nivells més durs sota les margues i lutites, vam practicar una cala de sondeig al nivell UE 702. La cala, de 3,50 m de llargada per 0,69 m d'amplada, es va practicar a 3,30 m del flanc oest de la rasa. Així doncs, la capa de margues i lutites es va excavar 1,90 m. Assolida aquesta profunditat, vam constatar que no s'havia exhaurit el nivell UE 702. Tampoc vam detectar l'existència d'evidències d'activitat antròpica. Per aquests motius, vam donar per finalitzada l'excavació de la cala. Finalitzada l'excavació de la rasa, vam netejar els seus perfils i el fons i vam procedir a la seva documentació arqueològica.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
701	Coberta vegetal.
702	Margues i lutites.



Figura 33| Excavació de la rasa 7.



Figura 34| Detall de l'estrat de margues i lutites (UE 702).



Figura 35| Cala practicada a la rasa 7.



Figura 36| Horitzó geològic (UE 702).

RASA 8

Per excavar la rasa 8 ens vam haver d'adaptar a les mides del camí que travessa la parcel·la 27, procurant no tallar el pas a la gent que hi transita. Així doncs, la rasa va mesurar 8,30 m de llargada per 0,74 m d'amplada, i va seguir una orientació SO-NE. Els treballs van començar amb l'excavació amb mitjans mecànics de la capa d'àrids i graves que forma el camí (UE 801), de 0,20

m de gruix. Aquesta capa cobria un estrat compost per margues en posició secundària, blocs de pedra i materials d'època contemporània: bosses de plàstic, fragments de totxana, etc. (UE 802). L'estrat tenia un gruix de 0,70 m en el costat SO, i de 0,40 m en el NE de la rasa. Aquest cobria una capa de margues i graves, estèril des del punt de vista arqueològic (UE 804), de 0,10 m de gruix, que es lliurava a diversos afloraments de la roca natural (UE 803), distribuïts al llarg de la rasa i coberts també per l'estrat UE 802. L'horitzó geològic apareixia, doncs, a una profunditat de 0,88 m. Per tal de comprovar si la roca natural presentava indicis d'activitat antròpica, vam excavar amb mitjans manuals la capa de margues i graves UE 804 en una fondària màxima de 0,20 m, amb resultats negatius. Amb la localització del substrat natural, vam donar per finalitzada l'excavació de la rasa, procedint a la seva neteja i posterior documentació arqueològica.



Figura 37| Excavació mecànica de la rasa 8.



Figura 38| Vista general de la rasa 8 un cop va ser excavada.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
801	Camí.
802	Capa de margues en posició secundària, blocs de pedra i materials d'època contemporània.
803	Roca natural.
804	Margues i graves.

RASA 9

La rasa 9 es va excavar en una estreta zona abancalada situada als peus d'un dels grans cordons de terra de la parcel·la 27. Per abastar la màxima superfície possible, vam donar a la rasa una forma de "L". Així doncs, la rasa va mesurar 6,98 m de llargada, i una amplada mínima de 2,05 m i una de màxima de 4,78 m. Els treballs van començar amb l'excavació amb mitjans mecànics de la coberta vegetal, formada per terra de textura solta i color marró fosc, arrels, brossa i runa (UE 901), de 0,20 m de gruix. La coberta vegetal cobria un gran paquet de sorra, blocs de pedra calcària de mida gran i materials contemporanis (UE 902). Excavat aquest estrat en una profunditat de 1,60 m sense exhaurir-lo i constatant que es tractava d'un gran abocament de materials de rebuig de les obres de construcció de la urbanització Vall de l'Arrabassada, vam decidir finalitzar l'excavació de la rasa. Posteriorment, vam efectuar la seva documentació arqueològica, sense fer abans la neteja de perfil i fons de la rasa per motius de seguretat.



Figura 39 Excavació de la rasa 9.



Figura 40 Gran abocament de materials de rebuig de les obres de construcció de la urbanització Vall de l'Arrabassada.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
901	Coberta vegetal.
902	Materials de rebuig de la construcció de la urbanització Vall de l'Arrabassada.

6.2. PARCEL·LA 21

RASA 10

La rasa 10 mesurava 6,47 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació E – O. Els treballs van començar amb l'excavació amb mitjans mecànics de l'estrat superficial (UE 1001), de 0,60 m de gruix. Sota l'estrat superficial, vam localitzar les restes d'un marge de pedra seca (UE 1004) i el seu enderroc (UE 1005). El marge de pedra seca estava al costat NE de la rasa i es va poder visualitzar en una extensió de 0,30 m i en una alçada de 0,30 m. Se li lliurava un estrat de terra, arrels i pedres (UE 1006), també cobert pel nivell superficial (UE 1001). L'enderroc del marge de pedra seca estava format per blocs de pedra de 0,30 m d'alçada i 0,35 m de costat. L'estrat superficial també cobria una capa de sorra, margues i pedres (UE 1003) i un aflorament de roca calcària (UE 1002) que es concentrava al flanc nord de la rasa. A la roca calcària, que aflorava a una profunditat de 0,40 m, hi fonamentava el marge de pedra seca. Per tal de visualitzar la major superfície possible de la roca i comprovar la seva expectativa arqueològica, vam excavar, a instància de l'arqueòloga territorial dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, l'estrat que se li lliurava, UE 1003. L'excavació manual d'aquest estrat, que també es lliurava a UE 1005, va deixar al descobert la roca en tota l'extensió de la rasa. No vam localitzar-hi indicis d'afectació antròpica. Assolit l'horitzó geològic, vam donar per finalitzada l'excavació de la rasa i vam procedir a la neteja dels seus perfils i del fons, i a la seva documentació.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
1001	Estrat superficial.
1002	Roca calcària.
1003	Capa de sorra, margues i pedres.
1004	Marge de pedra seca.
1005	Enderroc del marge de pedra seca.
1006	Estrat de terra, arrels i pedres.



Figura 41 | Excavació mecànica de la rasa 10.



Figura 42 | Roca calcària (UE 1002).

RASA 11

La rasa 11 mesurava 2,55 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació SO – NE. Els treballs van consistir en l'excavació amb mitjans mecànics d'un aflorament de margues i lutites (UE 1101), estèril des del punt de vista arqueològic. Aquest es va excavar en una profunditat de 0,80 m sense exhaurir-lo i sense documentar cap evidència d'activitat antròpica. Acabada l'excavació de la rasa, es va fer la neteja dels perfils i el fons, i la seva documentació arqueològica.



Figura 43 | Excavació de la rasa 11.



Figura 44 | Estrat de margues i lutites (1101).



Figura 45| Detall de l'estrat de margues i lutites.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
1101	Margues i lutites.

RASA 12

La rasa 12 mesurava 7,80 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació NE –SO. El terreny on vam excavar la rasa presentava una successió d'abocaments de terres provinents de l'activitat constructiva desenvolupada en el segle XX en aquest sector, amb motiu de la construcció de la urbanització de la Vall de l'Arrabassada. Els treballs van començar amb l'excavació mecànica del nivell superficial, fet d'argiles taronges (UE 1201). Aquest, tenia una potència màxima de 2 m en el flanc NE de la rasa, i de 0,60 m en el SO. Això demostra la pendent del terreny, des de la zona muntanyosa de l'ermita de la Salut fins al curs de l'antic barranc de les Terres Cavades, avui en dia urbanitzat. El nivell superficial cobria un estrat grisenc (UE 1202), de 0,50 m de gruix en la part central de la rasa, i de 0,10 m en el costat SO. Aquest es posava per damunt d'un estrat de sorres grogues (UE 1203), de 0,10 m de gruix. Les sorres cobrien un estrat marró de terres vegetals atrapades (UE 1204), de 0,20 m de potència màxima. Aquest cobria un estrat grisenc (UE 1205) que presentava un gruix de 0,40 m al flanc NE de la rasa, i de 0,10 m al SO. Sota UE 1205, hi havia un estrat d'argiles taronges (UE 1206), de 0,10 m de potència. Les argiles cobrien una bossada de runa constructiva (UE 1207), de 0,50 m de gruix. La runa constructiva es posava per damunt d'una capa d'argiles amb blocs de pedra calcària (UE 1208), que vam interpretar com l'horitzó geològic. Aquest apareixia a una profunditat de 3,40 m al flanc

NE de la rasa, i de 1,20 m al SO. Excavada la rasa, vam procedir a la seva documentació. Per motius de seguretat no vam fer la neteja dels perfils i el fons de la rasa.



Figura 46| Excavació mecànica de la rasa 12.



Figura 47| Localització de l'horitzó geològic (UE 1208).

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
1201	Argiles taronges.
1202	Terres grises.
1203	Sorres grogues.
1204	Terres vegetals.
1205	Terres grises.
1206	Argiles taronges.
1207	Runa constructiva.
1208	Argiles amb blocs de pedra calcària.

RASA 13

La rasa 13 mesurava 5,50 m de llargada per 1,53 m d'amplada i seguia una orientació NE-SO. Els treballs van començar amb l'excavació amb mitjans mecànics de la coberta vegetal, feta de terra orgànica de textura solta i arrels (UE 1301), de 0,22 m de potència màxima. Aquesta, cobria un estrat d'argila amb runa (UE 1302), de 0,12 m de gruix. Sota les argiles, hi havia una capa de margues i pedres molt compactades (UE 1303), estèril des del punt de vista arqueològic, que vam identificar amb el substrat geològic. Aquest apareixia a una profunditat de 0,45 m. Per tal de comprovar l'existència de materials més durs sota les margues, susceptibles d'haver estat

manipulats de manera antròpica, vam excavar aquest nivell a major profunditat i amb mitjans mecànics, a petició de l'arqueòloga territorial dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Sota les margues, vam documentar un extens paquet d'argiles (UE 1304), també estèril des del punt de vista arqueològic, que vam excavar en una profunditat de 1,65 m. Assolida aquesta cota i constatant que no s'havia exhaurit l'estrat d'argiles, vam donar per finalitzada l'excavació de la rasa, havent assolit una profunditat màxima de 2,10 m. Fet això, vam documentar la rasa. Per raons de seguretat, no vam fer la neteja dels perfils i del fons de la rasa.



Figura 48| Excavació mecànica de la rasa 13.



Figura 49| Vista general de la rasa 13, un cop feta l'excavació.

LLISTAT D'UNITATS ESTRATIGRÀFIQUES

UE	Descripció
1301	Coberta vegetal.
1302	Estrat d'argila amb runa.
1303	Capa de margues i pedres.
1304	Argiles.

7. CONCLUSIONS

En base a les seqüències estratigràfiques visualitzades a l'interior de les rases podem concloure que els **resultats** de la intervenció arqueològica realitzada a les parcel·les 21 i 27 del carrer Joan Fuster han estat **negatius**.

En el cas de la parcel·la 21, la delimitació arqueològica no va poder abraçar tota la seva superfície perquè la màquina excavadora no hi va poder accedir. Es tracta d'una parcel·la amb un desnivell molt pronunciat cap al sud-oest. En les rases de delimitació es va documentar la presència de substrats naturals tous (sorres grogues, margues, argiles taronges, lutites), tots estèrils des del punt de vista arqueològic. El substrat natural de roca calcària de major duresa va aparèixer a la rasa 10. A banda de la documentació de les restes de la base d'un marge de pedra seca de cronologia indeterminada (UE 1004) no s'han detectat en aquest sector més evidències d'activitat antròpica anterior al segle XX. En les rases 12 i 13 s'han visualitzat potents abocaments de runa que cal relacionar amb el procés constructiu del barri de la Vall de l'Arrabassada a finals del segle XX.

Pel que fa a la parcel·la 27, es poden distingir dos espais diferenciats pel que fa a la seqüència estratigràfica documentada. En la meitat oriental es conserva la topografia esglaonada dels antigues espones conreades. Aquí el sòl no es troba remogut o alterat: sota les capes superficials amb matèria orgànica apareixen substrats naturals de margues i lutites. En contraposició, en la meitat occidental hi ha grans rebliments de terres i runa vinculats a la construcció de la Vall de l'Arrabassada. Creiem que aquests potents abocaments estarien farcint l'espai buit originat per l'explotació continuada de la pedrera de la Salut, els fronts de la quals són encara visibles al nord de la parcel·la 27 (Annex 1, núm. 2). Les rases en ambdós espais han aportat resultats negatius pel que fa activitat antròpica antiga.

A Tarragona, 4 d'agost de 2023

Frederic Cervelló i Rodas

Judit Ciurana i Prast

8. BIBLIOGRAFIA

AUTORS DIVERSOS. *POUM – Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona. Catàleg de béns a protegir – Patrimoni Cultural (Catàleg municipal de monuments, edificis, ambients urbans i altres béns immobles). Fitxes Zona C (Part Baixa), vol III.* Tarragona: Museu d'Història de Tarragona, Ajuntament de Tarragona.

GUTIÉRREZ, A. *Roman Quarries in the Northeast of Hispania (Modern Catalonia).* Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Documenta, 10. 2009.

MACIAS, J.M; FIZ, I. *ET ALII. Planimetria arqueològica de Tàrraco.* Tarragona: Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Documenta, 5. 2007.

ROVIRA, S; ANGUERA, P. *ET ALII. Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona (Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp).*, vol. 7. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana. 1982.

SALADIÉ, O; ROQUER, S. *ET ALII.* «La ciutat actual. Geografia i urbanisme», dins: Autors diversos. *Història de Tarragona*, vol. VI. Lleida: Pagès Editors, 2012.

TODA, J. *Informe geotècnic provisional: Edifici Plurifamiliar Aïllat. Carrer de Joan Fuster, 27 Tarragona. 20 de juliol de 2022.* Valls: 2022.



IPAC Fitxes d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya; Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

IPA Fitxes d'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya; Servei d'Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural.


PLANIMETRIA

RELACIÓ DE PLÀNOLS

Núm.	Descripció	Format	Escala gràfica
00	Emplaçament	DIN-A3	1:7500
01	Àmbit d'intervenció i elements patrimonials catalogats propers	DIN-A3	1:600
02	Situació de les parcel·les i les rases excavades	DIN-A3	1:20
03	Parcel·la 27. Planta i seccions de les rases 1 i 2	DIN-A1	1:20
04	Parcel·la 27. Planta i seccions de les rases 3 i 4	DIN-A0	1:20
05	Parcel·la 27. Planta i seccions de les rases 5 i 6	DIN-A1	1:20
06	Parcel·la 27. Planta i seccions de les rases 7 i 8	DIN-A0	1:20
07	Parcel·la 27. Planta i seccions de la rasa 9	DIN-A1	1:20
08	Parcel·la 21. Planta i seccions de les rases 10 i 11	DIN-A1	1:20
09	Parcel·la 21. Planta i seccions de les rases 12 i 13	DIN-A0	1:20


Les bases topogràfiques de referència són de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.





ÀMBIT D'INTERVENCIÓ:
PARCEL·LES 21 I 27


 	MEMÒRIA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A LES PARCEL·LES 21 I 27 DEL C. JOAN FUSTER I ORTELLS (TARRAGONA, TARRAGONÈS)		
	TÍTOL DEL PLÀNOL ÀMBIT D'INTERVENCIÓ I ELEMENTS PATRIMONIALS CATALOGATS PROPERA	ESCALA 1:7500 ORIGINAL A3	DATA AGOST-2023 PLÀNOL 01 NOM FITXER TJ2327-23-1.DWG



PARCEL·LA 27



RASA 1

SECCIÓ A- A'




RASA 2

SECCIÓ B- B'





RASA 3

SECCIÓ C- C'




RASA 4



SECCIÓ D- D'








RASA 5 SECCIÓ E- E'




RASA 6 SECCIÓ F- F'







RASA 9


SECCIÓ K- K'



RASA 9

SECCIÓ L- L'







ESCALA 1:40

PARCEL·LA 21


RASA 10 SECCIÓ M- M'




RASA 10 SECCIÓ N- N'




RASA 10 SECCIÓ O- O'




RASA 11 SECCIÓ P- P'




RASA 11 SECCIÓ Q- Q'




RASA 12 SECCIÓ R-R'





RASA 12 SECCIÓ S-S'



RASA 13 SECCIÓ T-T'



RASA 13 SECCIÓ U-U'



REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PARCEL·LA 27



Fig.1 | Vista general de la **rasa 1**.



Fig.2 | Detall del nivell de margues (UE 102)



Fig.3 | Cala practicada al nivell de margues (UE 102).



Fig.4 | Vista general de la **rasa 2**.



Fig.5 | Cala practicada al nivell de margues (UE 202).



Fig.6 | Nivell de margues (UE 202).



Fig.7 | Vista general de la rasa 3.




Fig.8 | Horitzó geològic (UE 306).



Fig.9 | Seqüència estratigràfica de la rasa 3.



Fig.10 | Tub d'aigua (UE 304).



Fig.11 | Vista general de la **rasa 4** des del costat NE.



Fig.12 | Vista general de la rasa 4 des del costat SO.



Fig.13 | Detall de l'horitzó geològic, fet de margues taulejades.



Fig.14 | Concentració d'arrels i blocs de pedra (UE 304).



Fig.15 | **Rasa 5**. Cala practicada al nivell de margues (UE 502).



Fig.16 | Detall del nivell de margues (UE 502).




Fig.17 | Seqüència estratigràfica de la rasa 5.



Fig.18 | Vista general de la rasa 6.



Fig.19 | Estrat d'argiles i nòduls calcaris (UE 602).



Fig.20 | Cala practicada a l'estrat UE 602.



Fig.21 | Vista general de la rasa 7.



Fig.22 | Detall de l'estrat de margues i lutites (UE 702).



Fig.23 | Cala practicada a UE 702.



Fig.24 | Vista general de la rasa 8 des del costat SO.



Fig.25 | Vista general de la rasa 8 des del costat NE.




Fig.26 | Seqüència estratigràfica de la rasa 8.



Fig.27 | Vista general de la rasa 9.



Fig.28 | Grans abocaments de material de rebuig (UE 902).

PARCEL·LA 21



Fig.29 | Vista general de la **rasa 10** des del costat E.



Fig.30 | Detall dels estrats UE 1001 i UE 1002.



Fig.31 | Vista general de la rasa 10 des del costat O.



Fig.32 | Substrat geològic (UE 1002) assolit en tota la superfície de la rasa 10.



Fig.33 | Vista general de la **rasa 11**.



Fig.34 | Aflorament de margues i lutites (UE 1101).



Fig.35 | Detall del nivell UE 1101.



Fig.36 | Vista general de la rasa 12 des del SO.



Fig.37 | Abocaments de materials de rebuig provinents de la urbanització del sector Vall de l'Arrabassada.



Fig.38 | Vista de la rasa 12 des del costat NE.



Fig.39 | Horitzó geològic al fons de la rasa (UE 1208).



Fig.40 | Vista general de la rasa 13 des del SO.



Fig.41 | Capa de margues i argiles compactades (UE 1303).



Fig.42 | Detall de l'estrat UE 1303.



Fig.43 | Cala practicada a UE 1303.



Fig.44 | Estrat d'argiles (UE 1304).

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Expedient ARQ002PREV-5120-2023 (R/N 501 K121 801-2023/1-39636) d'autorització d'una intervenció arqueològica preventiva a Tàrraco. Carrer Joan Fuster, 21-27 (Tarragona, Tarragonès), segons el procediment establert en l'article 14 i següents del Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

Fets

- El dia 13 d'abril de 2023 (núm. Registre d'EACAT 9056/62748/2023), la senyora Araceli Salto Saura en nom de l'Ajuntament de Tarragona, va presentar una sol·licitud d'autorització per realitzar una intervenció arqueològica preventiva a: carrer Joan Fuster, 21-27 (Tarragona, Tarragonès), pels dies 19 d'abril a 5 de maig de 2023, sota la direcció de l'arqueòleg Frederic Cervelló Rodes (EOS ARQUEOLOGIA SCP)
- El dia 18 d'abril de 2023 l'arqueòloga dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona, va emetre informe favorable sobre l'esmentada sol·licitud.
- El dia 18 d'abril de 2023 d'abril de 2023, el Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic va proposar autoritzar la intervenció.

Motivació

Comprovació d'expectativa arqueològica

Fonaments de dret

- Article 47 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807).
- Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic (DOGC núm. 3594).
- Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011); i Resolució CMC/254/2010, de 8 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Patrimoni Cultural en les persones directores dels Serveis Territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (DOGC núm. 5566, de 12.2.2010).

Resolució

Per tot això, **resolc:**

- Autoritzar** la realització d'una intervenció arqueològica preventiva d'acord amb les dades i condicions següents:

Lloc de la intervenció: Tàrraco. Carrer Joan Fuster, 21-27 (Tarragona, Tarragonès)

Persona o institució autoritzada: Ajuntament de Tarragona

Direcció de la intervenció arqueològica: Frederic Cervelló Rodes (EOS ARQUEOLOGIA SCP)

Activitat autoritzada: excavació arqueològica

Termini de realització de la intervenció: 19 d'abril a 5 de maig de 2023

Lloc de dipòsit provisional de les restes: magatzem de l'empresa EOS ARQUEOLOGIA SCP

La intervenció arqueològica autoritzada haurà de ser realitzada en els termes descrits en la documentació presentada per a la tramitació de l'expedient i d'acord amb les disposicions de

Carrer Major, 14
43003 Tarragona
Telèfon 977 251 500

1 de 2



Doc. original signat per:
Lourdes Malgrat Escarp
19/04/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/04/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QA5O1CCAXDX9OTPOR242752904KUWZZ

Data creació còpia:
20/04/2023 11:41:09

Pàgina 1 de 2

la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i del Decret 78/2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

El termini de dos anys previst per a la presentació de la memòria, s'entendrà que comença a comptar a partir del dia en què ha finalitzat la intervenció.

2. Notificar aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, a la persona o entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs d'alçada davant la consellera de Cultura, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Notificar, així mateix, aquesta resolució a l'ajuntament del municipi afectat, i comunicar-li que contra aquesta pot interposar-hi recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Potestativament, dins el mateix termini, podrà efectuar el requeriment previ previst a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

P.d. Resolució CMC/254/2010, DOGC 12.2.2010
La directora dels Serveis Territorials

Carrer Major, 14
43003 Tarragona
Telèfon 977 251 500

2 de 2



Doc. original signat per:
Lourdes Malgrat Escarp
19/04/2023

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 20/04/2026

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0QA5O1CCAXDX9OTPOR242752904KUWZZ

Data creació còpia:
20/04/2023 11:41:09

Pàgina 2 de 2