

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C21 ELECTRICITAT							
SUBCAPITOL C21.1 QUADRES, SUBQUADRES I PROTECCIONS							
D2100001	PA DESPESES TRAMITACIO-CONTRACTACIO COMPANYIA ELÈCTRICA Partida alçada a justificar de les despeses de tramitació contractació amb la Companyia pel subministrament a l'edifici des de la xarxa de distribució, inclosos drets d'escomesa, connexió i verificació en la contractació de la pòlissa d'abonament.						1,00
D27FJ410	Ud Mòdul prefabricat CGP+CS+TMF-10 Ud. Armari prefabricat per allotjar CGP+CS i TMF-10, de dimensions segons companyia elèctrica. Totalment muntat i instal·lat.						1,00
D27PRO	PA. Legalització instal·lació elèctrica Partida alçada a justificar de la legalització de la Instal·lació Elèctrica davant d'una EIC.						1,00
D28CR02	Ut Protector sobretensions transitòries Ut. Protector tetrapolar contra sobretensions transitòries, mode comú i diferencial, marca CIRCUTOR model CS4-40/400						1,00
D28CR03	Ut Protector sobretensions permanents Ut. Protector de sobretensions permanents per a xarxes elèctriques, marca CIRCUTOR, model OVERCHECK-T, completament instal·lat.						1,00
EG1MCF07	U Subquadre g 400x550 Subquadre de comandament, proteccio i distribucio de 400x550x200, constituït per armari compacte de planxa d'acer electrozincada amb un gruix de 10/10, revestiment exterior amb pintura epoxi-poliester, proteccio ip 307 i placa de muntatge. el conjunt es considera complert i instal·lat, incloent la totalitat d'accessoris i elements auxiliars per un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. inclou relloctges auxiliars, contactors i els no definits a la present documentacio. marca merlin gerin model cofret g. Subquadre sala de reunions Subquadre bar	1 1				1,000 1,000	2,00
EG1MCF23	U Quadre g 1200x550 Quadre de comandament, proteccio i distribucio de 1.200x550x200, constituït per armari compacte de planxa d'acer electrozincada amb un gruix de 10/10, revestiment exterior amb pintura epoxi-poliester, proteccio ip 307 i placa de muntatge. . el conjunt es considera complert i instal·lat, incloent la totalitat d'accessoris i elements auxiliars per un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. inclou relloctges auxiliars, contactors i els no definits a la present documentacio. marca merlin gerin model cofret g. Quadre principal	1				1,000	1,00
EG1PU300	U Conjunt protecció+mesura TMF10 Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a 2 comptadors trifasics i relloctge, per a una potència de 100 a 200 kw i una tensió de 400 v, de 900x1620x270 mm, amb caixes modulares de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de fusibles amb fusibles, sense comptadors i sense icp, col.locat superficialment, inclou armari per a exterior						1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG22PE10	M Tub corrugat pe dn=160mm, doble paret, resist. imp. + punx., rotlle + gu Tub flexible de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble paret, corrugada la exterior i llisa la interior, d'alta resistència als impactes i al punxonament, apte per a temperatures de fins a 90°C, subministrat en rotlles de 50 m de llargària i amb guia o en barres de 6 m de llargària, muntat com a canalització soterrada Derivació	80				80,000	80,00
EG380907	M Conductor cu nu, 1x35mm ² , munt. p. terra Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra Terra	4	30,000			120,000	240,00
		6	20,000			120,000	
EG414GKN	U Interruptor auto. magnet., i=160a, pia corbab, tetrapol. (4p), tall=15 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 160 a d'intensitat nominal, tipus pia corba b, tetrapolar (4p), de 15000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 15 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 6 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din ICPM IGA	1				1,000	2,00
		1				1,000	
EG415D99	U Interruptor auto. magnet., i=10a, pia corbac, bipol. (2p), tall=6000a/ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), d 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						29,00
EG415D9B	U Interruptor auto. magnet., i=16a, pia corbac, bipol. (2p), tall=6000a/ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						26,00
EG415D9C	u Interruptor auto. magnet., i=25a, pia corbac, bipol. (2p), tall=6000a/ Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						5,00
EG415DJB	U Interruptor auto. magnet., i=16a, pia corbac, tetrapol. (4p), tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						2,00
EG415DJD	U Interruptor auto. magnet., i=25a, pia corbac, tetrapol. (4p), tall=600 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						2,00
EG415FJH	U Interruptor auto. magnet., i=40a, pia corbac, tetrapol. (4p), tall=100 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 10000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 15 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din						2,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG415FJJ	<p>U Interruptor auto.magnet.,i=63a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall=100</p> <p>Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 10000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 15 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din</p>						1,00
EG42429H	<p>U Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=40a,bipol.(2p),0,03a,fix.inst.</p> <p>Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din</p>						26,00
EG4242JH	<p>U Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=40a,tetrapol.(4p),0,03a,fix.in</p> <p>Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din</p>						5,00
EG51U220	<p>U Equip mesura a/trafos,2tarifa,trifàsic,400v,64-160kw,a/compt.,tr</p> <p>Equip de mesura convencional per a connexió a trafos, de doble tarifa, trifàsic, de 400 v de tensió, per a una potència de 64 a 160 kw, format per un comptador d'activa de doble tarifa, comptador de reactiva, 3 transformadors d'intensitat 200/5 a, rellotge electrònic, verificació conjunta i certificat de codi de barres, muntat en caixes de doble aïllament</p>						1,00
EGD10002	<p>U Pica d'acer - coure de 2 m de longitud</p> <p>Pica d'acer - coure de 2 m de longitud i 19 mm de diàmetre clavada verticalment en el terreny i unida a la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada en l'interior d'un perico de fabrica de 40x40 cm amb tapa registrable i buenera. inclou registre de control amb desconnectador i barra equipotencial. completament instal·lada.</p>						8,00
EGDMDS	<p>Ut Material divers elèctric segons plànols</p> <p>ut. Material elèctric divers, segons plànols, tals com contactors, comptador en carril DIN per a equips de climatització, rellotges per a línies de renovació d'aire i enllumenat exterior.</p>						1,00
EGDZU002	<p>U Punt de connexio a terra amb barra equip. i pont seccionador</p> <p>Punt de connexio a terra amb barra equipotencial i pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment</p>	2				2,000	2,00

LLAR DE JUBILATS SPSP

17 de gener de 2010

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG31G4	u Conductor cu,une rz1-k (as) 0,6/1 kv,b emissivitat fums,3x4 Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col.locat en tub eixugamans unitats interiors rentaplats cafeteria	2 8 1 1	25,00 25,00 15,00 12,00			50,00 200,00 15,00 12,00	
							277,00
EG31J606	M Conductor cu,une rz1-k (as) 0,6/1 kv,baixa emissivitat fums,5x10 Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, col.locat en tub Subquadre sala actes Subquadre bar	1 1	15,000 20,000			15,000 20,000	
							35,00
EG31J706	M Conductor cu,une rz1-k (as) 0,6/1 kv,baixa emissivitat fums,5x16 Conductor de coure de designació une rz1-k (as) 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col.locat en tub Climatització	1	20,000			20,000	
							20,00
EG350000	U Punt de llum Punt de llum simple, commutat, de cruce o polsador, incloent conductor de coure une es07z1-k (as) sota tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio aillant ip.55 amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors, tub de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal llis de pvc rigid classe m1 (une 23-727-90) amb tapa registrable.						134,00
EG350010	U Punt de llum emergencia i senyalitzacio Punt de llum emergencia i senyalitzacio, incloent conductor de coure une es07z1-k (as) sota tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio a punt i part proporcional de linia des de quadre de zona, amb conductors sota tub o canal de pvc rigid i caixa segons descripcio anterior i/o canal llis de pvc rigid classe m1 (une 23-727-90) amb tapa registrable. Emergencies	28				28,000	
							28,00
EG350021	U Alimentacio a presa de corrent Alimentacio a presa de corrent simple/multiple, incloent conductor de coure une es07z1-k (as) sota tub d'acer galvanitzat en calent, des de caixa de derivacio metal·lica plastificada ip.55, amb tapa cargolada i entrades elastiques o racors roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductors, tub i caixes segons descripcio anterior i/o canal ranurat d'acer galvanitzat en calent amb tapa registrable.						78,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C21.3 MECANISMES							
EG6TG101	U Interruptor unipolar, de 16a 250 v. Interruptor unipolar de modul doble, de 16a 250 v. muntat a l'interior de caixa per encastar, amb placa fixada a pressio. inclos tot tipus d'accessori per la seva instal.lacio. Model Simon 75, o similar.						32,00
EG6TG105	U Base d'endoll 2p+t 10/16 a 250 v, amb contactes de Base d'endoll 2p+t 10/16 a 250 v, amb contactes de terra laterals, tipus schuko, amb diafragma de seguretat. muntat a l'interior de caixa per encastar, amb placa fixada a pressio. inclos tot tipus d'accessori per la seva instal.lacio. Model Simon 75, o similar.						78,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C22 FONTANERIA							
SUBCAPITOL C22.1 AIGUA FREDA I AIGUA CALENTA							
D25ARM	Ut Armari comptador Ut. Armari comptador d'aigua exterior, totalment instal·lat.						1,00
D25DY010	MI Tub PEX 20X2,25 mm. M. Tub multicapa UPONOR UNIPPE de PERT-AL-PERT, segons norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm. de diàmetre, col·locada en instal·lacions interiors per aigua freda i calenta sense protecció superficial, amb p.p. d'accessoris UPONOR M-fitting de llautó especial, instal·lat i funcionant segons normativa vigent.						164,65
D25DY015	MI Tub PEX 25X2,5 mm. M. Tub multicapa UPONOR UNIPPE de PERT-AL-PERT, segons norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diàmetre, col·locada en instal·lacions interiors per aigua freda i calenta sense protecció superficial, amb p.p. d'accessoris UPONOR M-fitting de llautó especial, instal·lat i funcionant segons normativa vigent.						27,70
D25DY020	MI Tub PEX 32X3,0 mm. M. Tub multicapa UPONOR UNIPPE de PERT-AL-PERT, segons norma UNE 53.960, de 32x3 mm. de diàmetre, col·locada en instal·lacions interiors per aigua freda i calenta sense protecció superficial, amb p.p. d'accessoris UPONOR M-fitting de llautó especial, instal·lat i funcionant segons normativa vigent.						38,50
D25RW00111	Ud PUNT DE CONSUM (aigua mesclada) Ut. Instal·lació de fontaneria per a una aixeta d'aigua mesclada per a pica infantil, realitzada amb tub de polietilè reticulat Wirsbo-PEX (mètode Engel), utilitzant el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivacions per tes, amb tub de PVC sèrie C de diàmetre 50 mm. per a la xarxa de desguàs i amb sifó individual, totalment acabada segons normativa vigent, sense incloure la pica ni griferia. Inclou 1 mesclador per cada cambra higiènica						10,00
D25RW005	Ud PUNT DE CONSUM FREDA INODOR Ut. Instal·lació de fontaneria per a un inodor, realitzada amb tub de polietilè reticulat Wirsbo-PEX (mètode Engel), utilitzant el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivacions per tes, incloent baixant de PVC de diàmetre 110 mm i manigueta d'enllaç per a inodor, totalment acabada segons normativa vigent, sense incloure aparells sanitaris ni griferia. inodors 10 10,00 urinaris 4 4,00						14,00
D25RW007	Ud PUNT DE CONSUM F-C PICA Ut. Instal·lació de fontaneria per a una pica doble, realitzada amb tub de polietilè reticulat Wirsbo-PEX (mètode Engel), utilitzant el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivacions per tes, amb tub de PVC sèrie C de diàmetre 50 mm. per a la xarxa de desguàs i amb sifó individual, totalment acabada segons normativa vigent, sense incloure aparells sanitaris ni griferia.						2,00
D25RW009	Ud PUNT DE CONSUM (F) GENÈRIC Ut. Instal·lació de fontaneria per a un punt de consum genèric, realitzada amb tub de polietilè reticulat Wirsbo-PEX (mètode Engel), utilitzant el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivacions per tes, incloent baixant de PVC de diàmetre 110 mm i manigueta d'enllaç per a inodor, totalment acabada segons normativa vigent, sense incloure aparells sanitaris ni griferia. Cafetera 1 1,00 Exterior 1 1,00						2,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
D25RW008	<p>Ud PUNT DE CONSUMO (F-C) RENTAPLATS</p> <p>Ut. Instal·lació de fontaneria per a un rentaplats, realitzada amb tub de polietilè reticulado Wirsbo-PEX (mètode Engel), utilitzant el sistema Wirsbo Quick&Easy de derivacions per tes, amb tub de PVC sèrie C de diàmetre 50 mm. per a la xarxa de desguàs i amb sifó individual, totalment acabada segons normativa vigent, sense incloure griferia.</p>						1,00
D26SA021	<p>Ud ESCALFADOR ELÈCTRIC 150 l.</p> <p>Ut. Escalfador elèctric vertical pel servei de a.c.s acumulada, amb una capacitat útil de 150 litres. Potència 1,2 Kw . Termostat exterior regulable entre 35°C i 70°C i tensió d'alimentació a 230 V. Temps d'escalfament 145 minuts. Testimoni lluminós de funcionament i cuba d'acer recuberta en la part inferior d'un esmalt especial vitrificat. Aïllament d'escuma de poliuretà i ànode de sacrifici de magnesi. Vàlvula de seguretat i antirretorn de 6 Kg/cm². Totalment instal·lat.</p>						1,00
EFQ3U352	<p>M Aïllament tèrmic escuma elastom.p/tub 3/4",g=19mm i d.int.=28mm</p> <p>Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a tub de diàmetre 3/4", de 19 mm de gruix i 28 mm de diàmetre interior, amb una conductivitat tèrmica a 0° c de 0,035 w/m°c, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</p>						27,80
EN3143P7	<p>U Vàlvula esfera man.+rosca dn=1/2",pn=10bar,pvc+pvc,munt.uperf.</p> <p>Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de pressió nominal, amb cos de pvc, bola de pvc i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60°c i muntada superficialment</p>						28,00
EN815427	<p>U Vàlvula clapeta+rosca,dn= 3/4'',pn=16bar,bronze,munt.superf.</p> <p>Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada superficialment</p>						13,00
EN817427	<p>U Vàlvula clapeta+rosca,dn= 1''1/4,pn=16bar,bronze,munt.superf.</p> <p>Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 16 bar de pn, de bronze, preu alt i muntada superficialment</p>						2,00
D25DES	<p>PA Despeses de contractació</p> <p>Partida alçada a justificar en previsió de despeses de contractació amb EMATSA per al subministrament d'aigua i aigua contra incendis.</p>						1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C22.2 PLAQUES SOLARS							
ICB010	<p>Ut Captador solar tèrmic format per bateria de 2 mòduls</p> <p>Subministrament i instal·lació de captador solar tèrmic format per bateria de 2 mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de 1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient de pèrdues primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, compost de: panell de vidre temperat de baix contingut en ferro (solar granulat), de 3,2 mm d'espessor i alta transmissió (92%); estructura del darrere en safata de polietilè reciclable resistent a la intempèrie (resina ABS); bastidor de fibra de vidre reforçada amb polímers; absorbidor de coure amb revestiment selectiu de crom negre d'alt rendiment; graella de 8 tubs de coure soldats en omega sense metall d'aportació; aïllament de llana mineral de 60 mm d'espessor i unions mitjançant maneguts flexibles amb abraçadores d'ajustament ràpid, col·locats sobre estructura suport per coberta horitzontal. Inclús accessoris de muntatge i fixació, conjunt de connexions hidràuliques entre captadors solars tèrmics, líquid de reblert per a captador solar tèrmic, vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i altres accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació del captador. Realització de les connexions hidràuliques.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
ICS005	<p>Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure rígid, de 13/15 mm</p> <p>Subministrament i instal·lació de punt d'omplert de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, col·locada superficialment, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica, vàlvules de tall, filtre retenidor de residus, comptador d'aigua i vàlvula de retenció. Fins i tot p/p de material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
ICS010	<p>m Circuit primari de sistemes solars tèrmics formada per tub de co</p> <p>Subministrament i instal·lació de canonada de distribució de mescla d'aigua i anticongelant per circuit primari de sistemes solars tèrmics, formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. Inclús p/p de material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de la botera. Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						16,63
ICS010a	<p>m Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de coure rígid,</p> <p>Subministrament i instal·lació de canonada de distribució d'A.C.S., formada per tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús p/p de material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de la botera. Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades. Col·locació de l'aïllament.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						3,56

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
ICS015	<p>Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rigid, de 26/28</p> <p>Subministrament i instal·lació de punt de buidatge de xarxa de distribució d'aigua, per a sistema de climatització, format per 2 m de tub de coure rigid amb paret de 1 mm de gruix i 26/28 mm de diàmetre, col·locada superficialment i vàlvula de tall. Fins i tot p/p de material auxiliar para muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig de la canonada. Marcat dels suports. Col·locació de boteres. Ancoratge dels suports. Col·locació i fixació de canonades.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						3,00
ICS020	<p>Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de</p> <p>Subministrament i instal·lació d'electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW, boques roscades mascle de 1", altura de la bomba 130 mm, amb cos d'impulsió de ferro colat, impulsor de tecnopolímer, eix motor d'acer cromat, aïllament classe H, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclòs pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure;p/p d'elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajuts de ram de taujana.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació de la bomba de circulació. Connexió a la xarxa de distribució.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
ICS040	<p>Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 5 l.</p> <p>Subministrament i instal·lació de got d'expansió tancat amb una capacitat de 5 l, 190 mm d'altura, 270 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4" de diàmetre i 10 bar de pressió, inclòs manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació del got. Connexió a la xarxa de distribució.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
ICS050	<p>Ut Interacumulador de terra, d'acer amb revestiment interior de pol</p> <p>Subministrament i instal·lació d'interacumulador de terra, d'acer amb revestiment interior de poliuretà, amb bescanviador d'un serpentí, model AUDS 210 "LUMELCO", 210 l, altura 1469 mm, diàmetre 550 mm, aïllament de 50 mm d'espessor de poliuretà flexible, lliure de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi. Inclòs vàlvules de tall, elements de muntatge i demés accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig. Connexionat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
ICS080	<p>Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre,</p> <p>Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 6 bar i una temperatura màxima de 110°C; inclòs elements de muntatge i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.</p> <p>Inclou: Replanteig. Connexionat.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						2,00
ICX020	<p>Ut Centralita de control de tipus diferencial per sistema de captac</p> <p>Subministrament i instal·lació de centralita de control de tipus diferencial per sistema de captació solar tèrmica, amb protecció contra sobretemperatura del captador, indicació de temperatures i errada tècnica, i pantalla LCD retroil·luminada, amb sondes de temperatura. Totalment muntat, connexionat i provat.</p> <p>Inclou: Replanteig, fixació i connexió a la xarxa dels elements de regulació i control. Neteja de les unitats.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ							
SUBCAPITOL C23.1 Climatització							
CMY-Y102S-G	Ut Kit distribuïdor fins 20.000 kcal/h Ut. Kit distribuïdor MITSUBISHI CMY-Y102S-G, fins a 20.000 kcal/h.						8,00
D31PRO	PA Legalització instal·lació climatització Partida alçada a justificar per la legalització de la Instal·lació de Climatització davant d'una EIC.						1,00
ICR021	m² Conductes panell rígid alta densitat llana vidre Climaver Plus Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a renovació, constituïda per conductes de panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 13162, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascler vorellat pel complex interior del conducte, de 25 mm d'espessor, per la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Inclús capaguals, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes. Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte.						
	Aportació bar	1	125,00			125,00	
	Aportació biblioteca	1	32,00			32,00	
	Aportació d'actes	1	140,00			140,00	
	Aportació vestibul	1	15,00			15,00	
	Retorn bar	1	100,00			100,00	
	Retorn biblioteca	1	26,00			26,00	
	Retorn sala d'actes	1	85,00			85,00	
	Retorn vestibul	1	12,00			12,00	
							535,00
ICR040d	Ut Difusor circular d'alumini, amb placa frontal 590x590 mm, ADLR-Q Subministrament i muntatge de difusor circular d'alumini, amb placa frontal 590x590 mm, ADLR-Q-C/4/0/0/RAL 9010 "TROX", pintat en color RAL 9010, amb comportes de regulació de cabal ajustables des de la part frontal, per instal·lar en alçades de fins a 2,7 m. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, sense incloure ajudes de paleta. Inclou: Col·locació d'accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.						
	Sala d'actes	24				24,00	
	Bar	18				18,00	
	Biblioteca	4				4,00	
	Vestibul	4				4,00	
							50,00
ICR050j	Ut Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de dimensions segons plànol, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada, sense incloure ajudes de paleta. Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.						
	Sala d'actes	4				4,00	
	Bar	4				4,00	
	Biblioteca	2				2,00	

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	Vestíbul	1				1,00	
							11,00
INT2212	ml Interconnexió frigorífica 30/16mm Interconnexió frigorífica tub de coure aïllat 30/16 mm, totalment instal·lat.						90,00
MEPUHY600	Ut Bomba de calor inverter, VRV "MITSUBISHI" model PUHY-P600YGM-A Subministrament i col·locació de Bomba de calor inverter, VRV amb refrigerant R-410A "MITSUBISHI ELECTRIC" model PUHY-P600YGM-A, potència frigorífica nominal de 67,40 kW , potència calorífica nominal de 75,0 kW i potència sonora de 61 dBA; amb presostat diferencial de cabal, filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador automàtic d'aire, per instal·lació en exterior, amb refrigerant R-410A. Inclús, termòmetres, p/p de connexions hidràuliques, a les xarxes de sanejament i elèctrica, mitjans i material de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació de la unitat. Anivellament dels elements. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.					1,00	
PAC-SC30GRA	Ut Control remot 8 grups Control remot per a 8 grups (16 unitats interiors) MITSUBISHI PAC-SC30GRA. Totalment instal·lat.						1,00
PAC-YT51CRA	Ut Control remot simplificat Ut. Control remot simplificat MITSUBISHI PAC-YT51CRA, amb funcions de control on/off, temperatura de consigna i velocitat del ventilador. Totalment instal·lat.						8,00
PEFY140	Ud. Unitat de conductes MITSUBISHI model PEFY-P140VMH-E Subministrament i col·locació de unitat de cassette "MITSUBISHI ELECTRIC" model PEFY-P140VMH-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 16,0 kW, potència calorífica nominal de 18,0 kW i potència sonora nominal de 42 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.						
	Sala d'actes	1				1,00	
	Bar	2				2,00	
							3,00
PEFY200	Ud. Unitat de conductes MITSUBISHI model PEFY-P200VMH-E Subministrament i col·locació de unitat de cassette "MITSUBISHI ELECTRIC" model PEFY-P200VMH-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 22,4 kW, potència calorífica nominal de 25,0 kW i potència sonora nominal de 45 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.						
	Sala d'actes	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
PEFY40	<p>Ut Unitat de conductes MITSUBISHI model PEFY-P40VMH-E</p> <p>Subministrament i col·locació de unitat de conductes "MITSUBISHI ELECTRIC" model PEFY-P40VMH-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 4,5 kW, potència calorífica nominal de 5,0 kW i potència sonora nominal de 34 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	Vestíbul	1				1,00	
							1,00
PEFY50	<p>Ut Unitat de conductes MITSUBISHI model PEFY-P50VMH-E</p> <p>Subministrament i col·locació de unitat de conductes "MITSUBISHI ELECTRIC" model PEFY-P50VMH-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 5,6 kW, potència calorífica nominal de 6,3 kW i potència sonora nominal de 34 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	Biblioteca	1				1,00	
							1,00
PLFY40	<p>Ud. Unitat de cassette MITSUBISHI model PLFY-P40VAM-E</p> <p>Subministrament i col·locació de unitat de cassette "MITSUBISHI ELECTRIC" model PLFY-P40VAM-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 4,5 kW, potència calorífica nominal de 5,0 kW i potència sonora nominal de 39 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	Direcció	1				1,00	
							1,00
PLFYP25	<p>Ut Unitat de cassette MITSUBISHI model PLFY-P25VLMD-E</p> <p>Subministrament i col·locació de unitat de cassette "MITSUBISHI ELECTRIC" model PLFY-P25VLMD-E, sistema VRV amb refrigerant R-410A, potència frigorífica total nominal de 2,8 kW, potència calorífica nominal de 3,2 kW i potència sonora nominal de 37 dBA. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajuts de ram de paleta. Inclou: Muntatge de les unitats. Ubicació de les unitats en obra. Replanteig dels suports. Muntatge dels suports. Situació i fixació de les unitats. Connexionat amb les xarxes de conducció de refrigerant i elèctrica. Proves de servei. Neteja i protecció de les unitats. Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	Sala reunions	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C23.2 Ventilació							
D31MAQ02	<p>Ut RECUPERADOR ENTÀLPIC 4500</p> <p>Ud. Recuperador entàlpic vàlid per a 4500 m³/h, amb filtres per a qualitat de l'aire IDA 2, totalment instal·lat. Situat en coberta, disposarà de proteccions per als conductes de ventilació.</p>						2,00
D31YD005	<p>Ud EXTRACTOR SOSTRE</p> <p>Ut. Extractor per a cambres higièniques, model SP SILENT 100 quadrat de S&P, amb temporitzador electrònic, per a un cabal de 100 m³/h, totalment col·locat i/p.p de tub flexibles d'alumini, brides de subjecció, mitjans i material de muntatge.</p> <p>Minusvàlids 2 2,00</p> <p>Magatzem 1 1,00</p> <p>Abocador 1 1,00</p>						4,00
ICR021	<p>m² Conductes panell rígid alta densitat llana vidre Climaver Plus</p> <p>Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a renovació, constituïda per conductes de panell rígid d'alta densitat de llana de vidre Climaver Plus R "ISOVER", segons UNE-EN 13162, revestit per ambdues cares per alumini (exterior: alumini + malla de fibra de vidre + kraft; interior: alumini + kraft), amb el cantell mascle vorellat pel complex interior del conducte, de 25 mm d'espessor, per la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en climatització, resistència tèrmica 0,75 (m²K)/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Inclús capaiguals, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Coordinació amb la resta d'instal·lacions. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Col·locació i fixació de conductes. Col·locació d'accessoris.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Extracció sala d'actes i despatxos 1 45,00 45,00</p> <p>Extracció bar i biblioteca 1 64,62 64,62</p> <p>Aportació sala d'actes i despatxos 1 58,00 58,00</p> <p>Aportació bar i biblioteca 1 42,00 42,00</p>						209,62
D31YD010	<p>Ud EXTRACTOR COMÚ BANY</p> <p>Ud. Extractor per a banys, model TD500/160 de S&P, con temporizador electrònic, para un cabal de 580 m³/h, amb reixetes i conductes segons plànol adjunt, i/p.p de tubs flexibles d'alumini, brides de sujección, reixetes, mitjans i material de muntatge.</p> <p>Banys dones 1 1,00</p> <p>Banys homes 1 1,00</p>						2,00
ICR050a	<p>Ut Reixeta de ventilació, d'alumini anoditzat</p> <p>Subministrament i muntatge de reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de mesures segons plànols de climatització, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada, sense incloure ajudes de paleta.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de la reixeta.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Extracció aire interior 13 13,00</p> <p>Impulsió 2 2,00</p>						15,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ICR070a	<p>Ut Reixa d'intempèrie per a instal.lacions de ventilació</p> <p>Subministrament i muntatge de reixa d'intempèrie per a instal.lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 500x578 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntada, sense incloure ajudes d'ofici de paleta.</p> <p>Inclou: Col·locació i fixació de la reixa.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						4,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C24 INST. AUDIOVISUAL, DADES I CONTROL CENTRAL							
SUBCAPITOL C24.1 CABLATGE ESTRUCTURAT							
EP731025	U Punt de connexió veu/dades						
	Punt de connexió entre armari de veu i dades i punt terminal, etiquetat a ambdós extrems, incloent conductor de parells trenat tipus fip de categoria 6, amb diàmetre de conductor 0,511 mm (24 awg), segons norma ansi/eia/tia-568, distribuït, per sobre del fals sostre, mitjançant safata de reixa de barres d'acer prevista. els baixants de la safata fins els punts de connexió, tant de l'armari de veu i dades com terminals, es faran amb canaleta pvc prevista en els casos d'execució vista i amb tub coarregat flexible en casos d'execució encastada. cal presentar a la direcció facultativa l' homologació i certificació dels materials, pel fabricant. completament instal·lat i comprovat.						
	Sala d'actes	2				2,000	
	Biblioteca	8				8,000	
	direcció	1				1,000	
							11,00
MINIRACK	Ut Mini rack						
	ut. Mini rack amb panell de 19" per a 16 preses RJ-45 preparat per a la posterior instal·lació d'un router.						
							1,00
SUBCAPITOL C24.3 TELEFONIA							
U34KA105	Ud Centreta telefònica homologada, 3 P						
	Ud. Instal·lació de centraleta telefònica interior per a 3 punts de comunicació, totalment instal·lada.						
							1,00
U34KA135	Ud Telèfon de sobretaula homologat						
	Telèfon de sobretaula homologat.						
							3,00
EP53U010	U Presa de telefonica rj49						
	Presa de telefonica d'execució encastada formada per mecanisme simple tipus rj49 apantallat de categoria 3, caixa d'encastar i marc embellidor, inclòs accessoris i connectors. Connexionat, des del repartidor fins a la presa de telèfon, d'una presa de telefonica amb cable categoria 3. completament instal·lada.						
	Direcció	1				1,000	
	Bar	1				1,000	
	Central alarmes	1				1,000	
	Central incendis	1				1,000	
	Router	1				1,000	
							5,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL C24.4 MEGAFONIA							
D33ML060	Ud EQUIP COMPLET MEGAFONIA. Equip complet de megafonia format per una central de megafonia amb amplificador de 10 W de potència i 2 zones, amb alimentació integrada, instal·lació de megafonia de 8 cables de 0,22 mm de secció cadascun amb aïllament i coberta de pvc, col·locat en tub per a altaveus de 6" interiors (3 ut), caixa de superfície, totalment muntat i instal·lat. Sala d'actes	2				2,00	2,00
SUBCAPITOL C24.5 TELEVISIÓ							
D33EA01012	Ud SISTEMA ANTENA UHF/FM INDIV. Ud. Equip de captació individual per a un edifici amb 3 preses de TV i FM, compost per antena de DAB elements i antena circular de FM, completament instal·lat per rebre tots els canals de TV digital terrestre, amb elements de fixació en V galvanitzades de 500 mm. de llarg, mànol d'antena de 3 m. d'altura i 45 mm. de diàmetre, cable coaxial TELEVES T-100, tots els elements homologat per la D.G.Tel., i/conexions de posada a terra.						1,00
SUBCAPITOL C24.6 ANTIROBATORI							
D27VD230	Ud DETECTOR DE PRESENCIA INFRAROJOS Ut. Detector de presència infrarojos passiu, amb una cobertura lateral <= 1m, amb un abast longitudinal <=20m, totalment muntat i instal·lat.						14,00
CDT002	Ud CENTRALETA SEGRETAT Ut. Centraleta de seguretat antirrobatori, per a >10 zones, alarma acústica, memòria d'alarma i tancament amb clau, totalment instal·lada.						1,00
D02323JU22	Ud SIRENA ELECTRONICA SENYAL LLUMINOSA Ut. Sirena electrònica amb senyal lluminosa, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret totalment instal·lada.						1,00
D27XD108	MI CONDUCTOR BLINDAT APANTALLAT M. Conductor blindat apantallat, de 60,22 mm2+2x0.75 mm2, totalment col·locat.						615,00
D27VD110	Ud CAIXA AMB TECLAT DIGITAL Ut. Caixa amb teclat digital, totalment instal·lada.						1,00
D27VD601	Ud CONNEXIONAT A LA LINIA TELEFONICA Ut. Connexionat del sistema d'intrusió a la central d'alarmes, connexionat de la línia telefònica, programació i proves, realitzada per tècnic programador prèvia planificació.						1,00
U30NV3851	Ud Preu anual per servei de manteniment obligatori						1,00
U30NV3902	Ud Preu anual per servei de connexió a la central d'alarmes						1,00

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C25 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS							
SUBCAPITOL C25.1 Detecció i alarma							
IOD010	<p>Ut Sistema de detecció i alarma complet</p> <p>Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis format per central de detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de detecció, detector iònic de fums, 19 detectors òptics de fums, 3 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal òptica i acústica i sirena exterior amb senyal òptica i acústica. Inclús tubs de protecció, estesa de cables en el seu interior i els accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat, sense incloure ajudes de ram de paleta.</p> <p>Inclou: Replanteig de la canalització elèctrica i elements que componen la instal·lació. Estesa i fixació del tub protector del cablejat. Estesa de cables. Muntatge i connexionat de detectors, polsadors, etc. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	Sistema de detecció automàtica d'incendis	1				1,00	
							1,00
SUBCAPITOL C25.2 Senyalització							
IOS010	<p>Ut Senyalització de equips contra incendis, mitjançant plaça de pol</p> <p>Subministrament i col·locació de placa de senyalització de equips contra incendis, de poliestirè fotoluminiscent, de 210x210 mm.</p> <p>Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació al parament mitjançant elements d'ancoratge.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
							10,00
SUBCAPITOL C25.3 Sistemes d'abastament d'aigua							
IOB022a	<p>m Xarxa aèria de distribució d'aigua 1 1/4"</p> <p>Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i proves hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i provada.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
							2,45
IOB022	<p>m Xarxa aèria de distribució d'aigua 2"</p> <p>Subministrament i instal·lació de xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús p/p de material auxiliar per a muntatge y subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i proves hidràuliques. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i provada.</p> <p>Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
							27,95

AMIDAMENTS

LLAR DE JUBILATS SPSP

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
IOB030	<p>Ut Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de superfície, compo</p> <p>Subministrament i instal·lació de boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") de superfície, composta de: armari construït en xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat de xapa blanca de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar, col·locada en parament. Inclús accessoris i elements de fixació. Totalment muntada, instal·lada, connexionada i provada.</p> <p>Inclou: Replanteig de la BIE, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Col·locació de la BIE. Connexió a la xarxa de distribució d'aigua. Realització de proves de servei.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						1,00
SUBCAPITOL C25.4 Extintors							
IOX010a	<p>Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p</p> <p>Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.</p> <p>Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	bar	1				1,00	
	vestíbul	1				1,00	
	sala d'actes	1				1,00	
							3,00
IOX010	<p>Ut Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg</p> <p>Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Totalment instal·lat.</p> <p>Inclou: Replanteig de la situació de l'extintor. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.</p>						
	vestíbul	1				1,00	
	bar	1				1,00	
	sala d'actes	1				1,00	
							3,00