

2806C

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CAPITOL C001 MOVIMENT DE TERRES

E01.001	Replanteig de fonaments.
E01.003	<p>Neteja i esbrossat, màquina.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Neteja i esbrossat del terreny a màquina. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície netejada segons mides fixades en el projecte. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
E01.005	<p>Extracció capa vegetal, màquina.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Extracció de la capa de terra vegetal a màquina. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície netejada segons mides fixades en el projecte. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
E01.016	<p>Excav. cel obert, roca dura, marte</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Excavació amb martell trencador per capes segons mides del terreny, accés i fondària a realitzar. * Extracció de les pedres a màquina. * Aplomats de parets. Refinats de parets i fons a mà. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota d'excavació superiors al 0,25% i del replanteig superior a 10 cm. * Que la zona de protecció dels elements estructurals sigui inferior a 1 m. en el coronament del talús.

E01.028	<p>Excav. rases,roca dura,martell</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Excavació amb martell trencador per capes segons mides del terreny , accés i fondària a realitzar. * Extracció de les pedres a màquina. * Aplomats de parets. Refinats de parets i fons a mà. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota d'excavació superiors al 0,25% i del replanteig superior a 10 cm. * Que la zona de protecció dels elements estructurals sigui inferior a 1 m. en el coronament del talús.
E01.040	<p>Excav. pous,roca dura,martell</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Excavació amb martell trencador per capes segons mides del terreny , accés i fondària a realitzar. * Extracció de les pedres a màquina. * Aplomats de parets. Refinats de parets i fons a mà. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota d'excavació superiors al 0,25% i del replanteig superior a 10 cm. * Que la zona de protecció dels elements estructurals sigui inferior a 1 m. en el coronament del talús.
E01.051	<p>Exc.rases,claveg.dur,màquina</p>
E01.056	<p>Exc.rases,claveg.roca dura,marte</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Excavació amb martell trencador per capes segons mides del terreny , accés i fondària a realitzar. * Extracció de les pedres a màquina. * Aplomats de parets. Refinats de parets i fons a mà. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota d'excavació superiors al 0,25% i del replanteig superior a 10 cm. * Que la zona de protecció dels elements estructurals sigui inferior a 1 m. en el coronament del talús.

E01.043	<p>Estesa i piconat,terres,màquina OPERACIONS VALORADES: * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Estesa de tongades de terres i la seva humectació o dessecació. * Compactació de les terres al grau assenyalat en el projecte i terraplenar. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.</p> <p>CRITERIS DE REBUIG: * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota de reomplert superiors al 0,25% .</p>
E01.0T4	<p>Trans camió 7 T, màq excava OPERACIONS VALORADES: * Portada de la maquinària a l'obra. * Càrrega de l'element de transport amb la màquina que excava. * Transport en un radi de 10 Qm. * Descàrrega. * Neteja del lloc de treball. * Disposició dels mitjans de protecció i seguretat reglamentaris. * Retirada de la maquinària.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de l'amidament de l'excavació incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte. * El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.</p> <p>CRITERIS DE REBUIG: * Excés de càrrega del mitjà de transport. * Pèrdua de materials durant el trajecte. * Descàrrega a abocador no autoritzat.</p>
E01.101	<p>Estesa i piconat de pedres excavació OPERACIONS VALORADES: * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Estesa de tongades de terres i la seva humectació o dessecació. * Compactació de les terres al grau assenyalat en el projecte i terraplenar. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.</p> <p>CRITERIS DE REBUIG: * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota de reomplert superiors al 0,25% .</p>
E01.100	<p>Aportació de terres, tot-u OPERACIONS VALORADES: * Portada de la maquinària a l'obra. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Estesa de tongades de terres i la seva humectació o dessecació. * Compactació de les terres al grau assenyalat en el projecte i terraplenar. * Neteja del lloc de treball. * Retirada de la maquinària.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.</p> <p>CRITERIS DE REBUIG: * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions de la cota de reomplert superiors al 0,25% .</p>

CAPITOL C002 SANEJAMENT

E02.010

Baixant interior PVC 12,5 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Tub i peces especials.
- * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.
- * Subjecció amb abraçadores, mínim dos per tub.
- * Protecció del pas de forjat amb capa de paper.
- * Col·locació de contratubs en els pas dels forjats.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de Projecte.
- * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Diàmetre inferior a l'especificat.
- * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix.
- * Nombre d'abraçadores inferior a l'especificat.
- * Desploms superiors al 1%.
- * Manca de contratub en el pas de forjat.

E02.015

Baixant exterior PVC 12,5 cm.

E02.019

Col·lector penjat PVC 11 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Tub i peces especials.
- * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.
- * Subjecció amb abraçadores, una cada 1,5 metres.
- * Col·locació de contratubs en els pas per elements ceràmics.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de Projecte.
- * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat.
- * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix.
- * Separació de les abraçadores superior a 150 cm.
- * Manca de peces de registre.
- * Pèrdues en la prova d'estanquitat.

E02.020	<p>Col·lector penjat PVC 12,5 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Tub i peces especials. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. * Subjecció amb abraçadores, una cada 1,5 metres. * Col·locació de contratubs en els pas per elements ceràmics. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat. * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix. * Separació de les abraçadores superior a 150 cm. * Manca de peces de registre. * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.024	<p>Claveguera PVC 12,5 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó, col·locació del tub. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.* Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de Projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat. * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.025	<p>Claveguera PVC 16 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó, col·locació del tub. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.* Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de Projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat. * Pèrdues en la prova d'estanquitat.

E02.026	<p>Claveguera PVC 20 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó, col·locació del tub. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.* Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de Projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat. * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.028	<p>Arqueta peu.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó. * Parets d'obra amb juntes de morter. * Arrebossat i enlruit de les parets. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions en les dimensions superior al 1% .
E02.029	<p>Arqueta pas.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó. * Parets d'obra amb juntes de morter. * Arrebossat i enlruit de les parets. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions en les dimensions superior al 1% .
E02.030A	<p>Escurridor prefabricat</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Realització de la solera de formigó. * Col·locació de l'element sobre la solera. * Col·locació de la reixa i marc. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Enras de la reixa amb el paviment amb variacions superiors a 0,5 cm. * Amplada inferior a l'especificada.

E02.034	<p>Petita xarxa WC+L.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Tub i peces especials. * Connexió de tots els aparells a la xarxa d'evacuació d'aigües interiors. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. * Curvatura de tubs. * Subjeccions. * Col·locació de passatubs en els forjats. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Secció i diàmetre diferent a l'especificat. * Les pendents són inferiors al 2,5% o bé superiors al 10% . * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.034A	<p>Petita xarxa WC+L.+U</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Tub i peces especials. * Connexió de tots els aparells a la xarxa d'evacuació d'aigües interiors. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. * Curvatura de tubs. * Subjeccions. * Col·locació de passatubs en els forjats. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Secció i diàmetre diferent a l'especificat. * Les pendents són inferiors al 2,5% o bé superiors al 10% . * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.036	<p>Petita xarxa A.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Tub i peces especials. * Connexió de tots els aparells a la xarxa d'evacuació d'aigües interiors. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. * Curvatura de tubs. * Subjeccions. * Col·locació de passatubs en els forjats. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Secció i diàmetre diferent a l'especificat. * Les pendents són inferiors al 2,5% o bé superiors al 10% . * Pèrdues en la prova d'estanquitat.

E02.039	<p>Petita xarxa abocador.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Tub i peces especials. * Connexió de tots els aparells a la xarxa d'evacuació d'aigües interiors. * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. * Curvatura de tubs. * Subjeccions. * Col·locació de passatubs en els forjats. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Secció i diàmetre diferent a l'especificat. * Les pendents són inferiors al 2,5% o bé superiors al 10% . * Pèrdues en la prova d'estanquitat.
E02.042	<p>Evac. fums 30 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Tub i peces especials. * Subjecció amb abraçadores, mínim dos per tub. * Protecció del pas de forjat amb capa de paper. * Col·locació de contratubs en els pas dels forjats. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Diàmetre inferior a l'especificat. * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix . * Nombre d'abraçadores inferior a l'especificat. * Desploms superiors al 1% .

E02.046

Clav. carrer PVC 200 mm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada de la maquinària, d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Excavació i elevació de terres a màquina.
- * Aplomats i refinats de parets a mà.
- * Realització de la solera de formigó, col·locació del tub.
- * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.
- * Estesa de tongades de terres i la seva humectació o dessecació.
- * Compactació de les terres al grau assenyalat en el projecte.
- * Reposició de la vorera i el carrer.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar.
- * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.
- * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra.
- * El cost de l'esgotament d'aigua, si es necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.
- * Longitud de la claveguera realitzada segons mides de Projecte.
- * Volum resultant de la diferència entre perfils de terreny abans i després del reomplert de la rasa.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en la cota d'excavació superior al 0,25% i del replanteig superior a 10 cm.
- * Diàmetre i pendent inferior a l'especificat.
- * Pèrdues en la prova d'estanquitat.

E02.048

Remat xemeneia IMS quadrat 30mm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Tub i peces especials.
- * Col·locació del barret.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * El barret no s'ajusta a l'especificat.

E02.049

Evac. aire c.h. PVC 11 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Tub i peces especials.
- * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.
- * Subjecció amb abraçadores, mínim dos per tub.
- * Protecció del pas de forjat amb capa de paper.
- * Col·locació de contratubs en els pas dels forjats.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de Projecte.
- * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Diàmetre inferior a l'especificat.
- * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix.
- * Nombre d'abraçadores inferior a l'especificat.
- * Desploms superiors al 1%.

E02.049A

Evac. aire c.s. PVC 16 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Tub i peces especials.
- * Segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència.
- * Subjecció amb abraçadores, mínim dos per tub.
- * Protecció del pas de forjat amb capa de paper.
- * Col·locació de contratubs en els pas dels forjats.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de Projecte.
- * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Diàmetre inferior a l'especificat.
- * Ancoratge a murs o elements inferiors a 12 cm. de gruix.
- * Nombre d'abraçadores inferior a l'especificat.
- * Desploms superiors al 1% .

CAPITOL C003 ESTRUCTURA

E03.001

Formigó 25 fonaments.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Regatge del suport, col·locació, junts i anivellació de l'acabat.
- * Vibrat del formigó.
- * Curat i protecció del formigó.
- * En cas necessari, l'esgotament d'aigua es valorarà a part, i per dia d'utilització de la bomba.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum de fonamentació, amb mides en planta preses a l'obra i fondària fixada prèviament (en projecte o per D.F.).
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Abocament del formigó a més de 2 m. d'alçada, curat incorrecte i junts diferents dels especificats en projecte.
- * Variacions en el planejat superiors a 30 mm. i en alçada de 15 mm.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.004

Acer en fonaments.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * En cas necessari l'esgotament d'aigua es valorarà a part, i per dia d'utilització de la bomba.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.

E03.005A

Formigó 30 murs.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum del mur segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variació en el replanteig i/o anivellació superiors a 5 cm., i de 2 cm. en les dimensions.
- * Variacions en el desplom superiors a 5 mm., i de 20 mm. en alçada.
- * Abocament del formigó a més de 2 m. d'alçada, curat incorrecte i junts diferents dels especificats en projecte.
- * Separació de junts superiors a 15 mm., variacions en el seu gruix de 5 mm., absència de material de rejuntat.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.006

Encofrat mur una cara,revestir.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior replè amb morter M-40a.
- * Execució dels forats de pas necessaris.
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.
- * No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escairades, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en el planejat superiors a 5 mm. i en l'aploamat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.007

Encofrat mur dues cares,revestir

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior replè amb morter M-40a.
- * Execució dels forats de pas necessaris.
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.
- * No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escairades, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aploamat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.007A

Encofrat mur dues cares, vist

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior replè amb morter M-40a.
- * Execució dels forats de pas necessaris.
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.
- * No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escalrades, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.008

Acer en murs.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.

E03.009A

Formigó 30 en pilars.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum dels pilars, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions entre eixos del replanteig d'1/20 de les mesures de l'element.
- * Variacions entre eixos del replanteig entre dues plantes consecutives de 2 cm.
- * Recobriments de les armadures inferior a 3 cm.
- * Dimensions de la secció inferiors a 1 cm. a les especificades, respecte a la cara controlada.
- * Desplom entre plantes superior a 1/30 secció del pilar, o a 2 cm. *Desplom total edifici superior a 3 cm.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.012

Encofrat pil. xapa, revestir.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escalrades, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.015

Acer en pilars.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.

E03.016A

Formigó 30 jàsseres.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum de les jàsseres, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran el rendiments de la mà d'obra en un 25%.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions entre eixos de replanteig d'1/20 de les mesures de l'element.
- * Recobriments de les armadures inferior a 2,5 cm.
- * Dimensions de la secció inferiors a 1 cm. a les especificades, respecte a la cara controlada.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.017

Encofrat jàsseres planes i cantell, revés.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escairades, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.019

Acer en jàsseres.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.

E03.020A

Formigó 30 lloses

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Volum de les lloses, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran el rendiments de la mà d'obra en un 25%.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions entre eixos de replanteig d'1/20 de les mesures de l'element.
- * Recobriments de les armadures inferior a 2,5 cm.
- * Dimensions de la secció inferiors a 1 cm. a les especificades, respecte a la cara controlada.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.021A

Encofrat lloses vist

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escuadries, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planeïtat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.022

Acer lloses.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.

E03.023AA

Corretges 10x28 ext.voladis.F30

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.
- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.
- * Volum de les corretges, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran el rendiments de la mà d'obra en un 25%

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escalrats, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.
- * Variacions entre eixos de replanteig d'1/20 de les mesures de l'element.
- * Recobriments de les armadures inferior a 2,5 cm.
- * Dimensions de la secció inferiors a 1 cm. a les especificades, respecte a la cara controlada.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.027AA

Corretges 30x28 paret ext. F30

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat.
- * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa
- * Regularització de la base d'encofrat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Col·locació dels llits de repartiment, sota l'apuntament.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Desencofrat i neteja del material d'encofrar.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.
- * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.
- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.
- * Volum de les corretges, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escalrats, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'apomat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

E03.029AA

Corretges 30x28 paret int. F30

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- * Muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament.
- * Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
- * Col·locació de les armadures de muntatge, separadors, etc.
- * Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- * Regatge del suport, col·locació, vigilància de l'encofrat, vibrat, junts i anivellació de l'acabat.
- * Curat i protecció del formigó.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.
- * Volum de les corretges, segons mides del projecte.
- * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.
- * Variacions entre eixos de replanteig d'1/20 de les mesures de l'element.
- * Recobriments de les armadures inferior a 2,5 cm.
- * Dimensions de la secció inferiors a 1 cm. a les especificades, respecte a la cara controlada.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Manca de vibrat en la massa de formigó.

E03.030

Forjat auto-reis. F-30

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Col·locació de les bigues, entrebigats i construcció d'entregues de suport o encastament.
- * Apuntalament, travat, elements de repartiment, falcats, anivellat i encofrat cantells de forjat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Manteniment del grau d'humitat adient, dels materials a formigonar.
- * Realització d'esperes, forats de pas, ancoratges frontals superiors o inferiors, acabats, mollures, trencaaigües.
- * Formigonat, vibrat, curat i protecció del formigó.
- * Vigilància, reparacions, aplomats, durant el procés de formigonat.
- * Desapuntalat.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escairats, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aploamat a 5 mm. no acumulatius.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Limitació de la fletxa a 1/500 de la llum.

E03.031A

Forjat semi-biga 200Kg/m2.F-25, 28 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Col·locació de les bigues, entrebigats i construcció d'entregues de suport o encastament.
- * Apuntalament, travat, elements de repartiment, falcat, anivellat i encofrat cantells de forjat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Manteniment del grau d'humitat adient, dels materials a formigonar.
- * Realització d'esperes, forats de pas, ancoratges frontals superiors o inferiors, acabats, motlures, trenca-aigües.
- * Emplaçament dels negatius i el seu lligament.
- * Formigonat, vibrat, curat i protecció del formigó.
- * Vigilància, reparacions, aplomats, durant el procés de formigonat.
- * Desapuntalat.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO:

- * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.
- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escuadries, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planeïtat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Limitació de la fleixa a 1/500 de la llum.

E03.032A

Forjat semi-biga 500Kg/m2.F-25, 28 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Col·locació de les bigues, entrebigats i construcció d'entregues de suport o encastament.
- * Apuntalament, travat, elements de repartiment, falcats, anivellats i encofrats cantells de forjat.
- * Regularització dels junts de construcció i dilatació.
- * Tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta.
- * Manteniment del grau d'humitat adient, dels materials a formigonar.
- * Realització d'esperes, forats de pas, ancoratges frontals superiors o inferiors, acabats, motlures, trenca-aigües.
- * Emplaçament dels negatius i el seu lligament.
- * Formigonat, vibrat, curat i protecció del formigó.
- * Vigilància, reparacions, aplomats, durant el procés de formigonat.
- * Desapuntalat.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Els rendiments de mà d'obra responen a la col·locació del formigó amb tremuja de 250 l.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte.
- * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.
- * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.
- * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Escuadries, separacions i posicions, diferents de les especificades en el projecte.
- * Variacions en la planietat superiors a 5 mm. i en l'aplatat a 5 mm. no acumulatius.
- * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
- * Disposició, nombre, diàmetre, llargada, carregaments i ancoratges de barres, diferents a les especificacions del projecte.
- * Formació de fissures en ganxos d'ancoratge o radi de doblat diferent del que especifica el projecte.
- * Recobriments de les armadures diferent en un 15 % al que especifica el projecte.
- * Incompliment de la resistència característica fixada en projecte.
- * Limitació de la fleixa a 1/500 de la llum.

E03.037

Llinda.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Col·locació del llindar.
- * Neteja del lloc de treball.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud definida en el projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions de les entregues amb elements resistents superiors a 2 cm.
- * Limitació fletxes a 1/500 de la llum.

E03.036	<p>Perfil laminat jàsseres.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris. * Col·locació, anivellat, apuntalament i unió amb soldadura dels elements als suports. * Unió dels elements complementaris, segons especificacions del projecte. * Col·locació dels ancoratges necessaris per l'unió amb altres elements. * Neteja del lloc de treball. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pes dels perfils col·locats segons mides del projecte, en funció del seu pes teòric. * La repercussió de minves, peces auxiliars o unió i diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variació fletxes superior a 1/1500 ó 10 mm. * Limit variació dimensions entre 2 i 10 mm. segons longitud. * Variació soldadura superior a 0,5 i 0,3 mm. segons dimensions dels cordons.
E03.100	<p>Xapa col·laborant 0.8 mm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris. * Col·locació, anivellat, apuntalament i unió amb soldadura dels elements als suports. * Unió dels elements complementaris, segons especificacions del projecte. * Col·locació dels ancoratges necessaris per l'unió amb altres elements. * Neteja del lloc de treball. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Limit variació dimensions entre 2 i 10 mm. segons longitud. * Variació soldadura superior a 0,5 i 0,3 mm. segons dimensions dels cordons.
E03.101	<p>Xapa col·laborant 1 mm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició del mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris. * Col·locació, anivellat, apuntalament i unió amb soldadura dels elements als suports. * Unió dels elements complementaris, segons especificacions del projecte. * Col·locació dels ancoratges necessaris per l'unió amb altres elements. * Neteja del lloc de treball. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Limit variació dimensions entre 2 i 10 mm. segons longitud. * Variació soldadura superior a 0,5 i 0,3 mm. segons dimensions dels cordons.

E03.038	<p>Mallatzo 20x20 cm. 6 mm.diàm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Emplaçament de la malla electrosoldada i repartiment amb encavalcament d'un quadre. * Col·locació de la malla electrosoldada amb el sentit de més densitat de ferro perpendicular a biga. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície de l'element a armar, segons mides del projecte. * La repercussió de minves, peces auxiliars o unió i diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Mala orientació de la malla electrosoldada. * Encavalcament deficient. * Recobriments de la malla electrosoldada diferent en un 15 % al que especifica el projecte.
E03.048	<p>Encof.pil. rodo, cartró, vist.300</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris. * Aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat. * Encofrat de l'element, anivellat i treballs complementaris, per garantir-ne la solidesa * Regularització de la base d'encofrat. * Desencofrat amb destrucció de l'encofrat i transport al lloc de càrrega per a l'abocador. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud d'encofrat en contacte amb el formigó * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. i en l'aploamat a 5 mm. no acumulatius. * Desencofrat sense l'autorització de la Direcció Facultativa.

CAPITOL C004 PALETERIA

E04.002

Paret 10, totxana.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Execució de l'element segons especificacions del projecte.
- * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives, acabat superior segons projecte.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte.
- * No es dedueix en els forats, permutaran-lo per la col·locació de bastiments.
- * En el preu s'inclouen totes les peces especials.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom de la paret superior a 10 mm.
- * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm.
- * Defectes d'horitzontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m.
- * Desploms en altura total superior a 30 mm.
- * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.004

Paret 15, gero revestir.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Execució de l'element segons especificacions del projecte.
- * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives, acabat superior segons projecte.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran els forats en parets de tancament exterior i es permutaran per la col·locació de bastiments en les interiors de distribució.
- * En el preu s'inclouen totes les peces especials.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom de la paret superior a 10 mm.
- * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm.
- * Defectes d'horitzontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m.
- * Desploms en altura total superior a 30 mm.
- * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.005	<p>Paret 30, gero revestir.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives, acabat superior segons projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Desplom de la paret superior a 10 mm. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm. * Defectes d'horitzontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m. * Desploms en altura total superior a 30 mm. * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.
E04.006	<p>Paret 15, gero 5x14x29 vist.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives, acabat superior segons projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats en parets de tancament exterior i es permutaran per la col·locació de bastiments en les interiors de distribució. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Desplom de la paret superior a 10 mm. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm. * Defectes d'horitzontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m. * Desploms en altura total superior a 30 mm. * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.024

Envà maó doble de 7 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Execució de l'element segons especificacions del projecte.
- * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives.
- * Collat superior amb guix.
- * Col·locació i ancoratge dels bastiment i accessoris, segons especificacions del projecte.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte.
- * No es dedueixen els forats, permutaran-los per la col·locació de bastiments.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom de la paret superior a 10 mm.
- * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm.
- * Defectes d'horizontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m.
- * Unió i travat dels envans, superior al especificat en el projecte.
- * Desploms en altura total superior a 20 mm.
- * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.026

Caixó baixants 60 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Execució de l'element segons especificacions del projecte.
- * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives.
- * Collat superior amb guix.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom del caixó superior a 10 mm.
- * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm.
- * Desploms en altura total superior a 20 mm.
- * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.027	<p>Caixó baixants 90 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives. * Collat superior amb guix. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Desplom del caixó superior a 10 mm. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm. * Desploms en altura total superior a 20 mm. * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.
E04.028	<p>Caixó baixants 120 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives. * Collat superior amb guix. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Desplom del caixó superior a 10 mm. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm. * Desploms en altura total superior a 20 mm. * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.

E04.023	<p>Envà maó de 4 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la bastida, apuntament i travament necessaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Realització de lligades, peces especials, juntes de dilatació i constructives. * Collat superior amb guix. * Col·locació i ancoratge dels bastiment i accessoris, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * No es dedueixen els forats, permutaran-los per la col·locació de bastiments. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Desplom de la paret superior a 10 mm. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 10 mm. * Defectes d'horizontalitat de les filades amb desviacions superiors a 2 mm/m. * Unió i travat dels envans, superior al especificat en el projecte. * Desploms en altura total superior a 20 mm. * Juntes inferior a 1 cm. o no massissades.
E04.054	<p>Taulell granit.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Execució de l'element segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Defectes de planejat mesurats amb regla de 2 m., superior a 2 mm.
E04.060	<p>Collari remat tub coberta</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Parets d'obra amb juntes de morter. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Variacions en les dimensions superior al 1% . * Variacions en la planejat superiors a 2 mm.

CAPITOL C005 COBERTA

E05.014

Terrat invertit, transit.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Estesa i formació de pendents amb morter.
- * Col·locació de la làmina asfàltica i cavalcaments. Realització de careners , aiguafons, angles, arestes, unions amb murs, acabats ràfecs, desguassos, juntes i estancaments. Protecció de l'element fins a rebre la capa d'acabat.
- * Col·locació d'aïllant tèrmic.
- * Construcció i aferrat del paviment.
- * Neteja de cada un dels elements una vegada acabats.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats superiors a 1 m2.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Pendent inferior al 1% i superior al 4% .
- * Planejat de la capa de morter mesurada amb un regle de 2 m. amb variacions superiors a 5 mm.
- * Manca de junts de formigonat en trams superiors a 5 m.
- * Manca de curat en la xapa.
- * Encavalcament de les làmines inferior a 10 cm.
- * El reforç de les làmines en els aiguafons té una amplada inferior a 40 cm.
- * El reforç de les làmines en el desguàs són inferiors a 10 cm.
- * L'alçada de la mitja canya és inferior a 20 cm.
- * Defectes en l'estanquitat.
- * Planejat de l'enrajolat, mesurada amb regle de 2 m. amb variacions superiors a 5 mm.

E05.015

Terrat invertit, no transit.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Estesa i formació de pendents amb morter.
- * Col·locació de la làmina asfàltica i cavalcaments. Realització de careners , aiguafons, angles, arestes, unions amb murs, acabats ràfecs, desguassos, juntes i estancaments. Protecció de l'element fins a rebre la capa d'acabat.
- * Col·locació d'aïllant tèrmic.
- * Estesa de la grava.
- * Neteja de cada un dels elements una vegada acabats.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats superiors a 1 m2.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Pendent inferior al 1% i superior al 4% .
- * Planejat de la capa de morter mesurada amb un regle de 2 m. amb variacions superiors a 5 mm.
- * Manca de junts de formigonat en trams superiors a 5 m.
- * Manca de curat en la xapa.
- * Encavalcament de les làmines inferior a 10 cm.
- * El reforç de les làmines en els aiguafons té una amplada inferior a 40 cm.
- * El reforç de les làmines en el desguàs són inferiors a 10 cm.
- * L'alçada de la mitja canya és inferior a 20 cm.
- * Defectes en l'estanquitat.

E05.018	<p>Morrió coberta invertida.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Instal·lació de l'element, segons especificacions de projecte. * Realització dels junts de construcció i dilatació. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Ancoratge deficient. * Impermeabilitat pròpia deficient. * No permet una bona evacuació de les aigües.
E05.019	<p>Sobreixidor coberta</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Instal·lació de l'element, segons especificacions de projecte. * Realització dels junts de construcció i dilatació. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Ancoratge deficient. * Impermeabilitat pròpia deficient. * No permet una bona evacuació de les aigües.

CAPITOL C006 ENGUIXATS

E06.001

Parets bon ull.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Enguixat a bon ull de l'element.
- * Formació de racons verticals i horitzontals acabats amb paviment o sòcol.
- * Realització dels angles vius.
- * L'elaboració de la pasta de guix es valora en el preu auxiliar corresponent.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions de planejat superiors a 3 mm. amb regla d'un metre, variacions superiors a 15 mm. en tot el tram de l'element.
- * Els junts d'enguixat no coincideixen amb els junts estructurals, paviment o sòcol acabat.
- * Absència de mestres en els racons i cantells, les cantonades no porten cantonera metàl·lica galvanitzada.

E06.005

Aresta.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Realització de l'aresta, entregues i acabats segons especificacions del projecte.
- * Col·locació de l'aresta d'acer galvanitzat.
- * L'elaboració de la pasta de guix es valora en el preu auxiliar corresponent.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de Projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * L'aresta no està en l'entrega dels plans de les parets.
- * Presenta defectes en l'acabat o perfilat.

E06.009

Sostre Armstrong.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Ancoratge i fixació del sistema de suspensió al sostre.
- * Col·locació de la perfil·leria necessària, peces especials, unions i acabats.
- * Col·locació de les plaques, anivellació, travament, peces especials, unions i acabats.
- * Junes de dilatació i acabats.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions de planejat superiors a 2 mm. amb regla de 2 m.
- * Pendent del sostre en cas d'ésser horitzontal, superior al 0,5% .
- * Les fixacions suporten al menys 10 Kg.
- * Separació entre barres suspensoras i de travament superior a 1250 mm.

E06.100

Sostre Armstrong.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Ancoratge i fixació del sistema de suspensió al sostre.
- * Col·locació de la perfil·leria necessària, peces especials, unions i acabats.
- * Col·locació de les plaques, anivellació, travament, peces especials, unions i acabats.
- * Junt·es de dilatació i acabats.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions de planejat superiors a 2 mm. amb regla de 2 m.
- * Pendent del sostre en cas d'ésser horitzontal, superior al 0,5% .
- * Les fixacions suporten al menys 10 Kg.
- * Separació entre barres suspensor·es i de travament superior a 1250 mm.

E06.011

Sostre pladur T vista

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Ancoratge i fixació del sistema de suspensió al sostre.
- * Col·locació de la perfil·leria necessària, peces especials, unions i acabats.
- * Col·locació de les plaques, anivellació, travament, peces especials, unions i acabats.
- * Junt·es de dilatació i acabats.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions de planejat superiors a 2 mm. amb regla de 2 m.
- * Pendent del sostre en cas d'ésser horitzontal, superior al 0,5% .
- * Les fixacions suporten al menys 10 Kg.
- * Separació entre barres suspensor·es i de travament superior a 1250 mm.

CAPITOL C007 ARREBOSSATS

E07.001

Arrebossat per enrajolar**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Arrebossat lleugerament mestrejat del parament, arestat amb morter, racons horitzontals i verticals, i acabats.
- * Superfície plana amb acabat esquerdejat.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * El gruix i l'acabat no s'ajusten a les especificacions del projecte.
- * Defectes en la planejat superior a 5 mm. amb regla d'1 m.
- * Falta d'acusament de juntes estructurals.

E07.002

Remolinat, parets, bon ull, int.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Arrebossat a bon ull del parament, arestat amb morter, racons horitzontals i verticals, i acabats.
- * Superfície plana amb acabat remolinat.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * El gruix i l'acabat no s'ajusten a les especificacions del projecte.
- * Defectes en la planejat superior a 5 mm. amb regla d'1 m.
- * Falta d'acusament de juntes estructurals.

E07.009

Remolinat, sostres, bon ull, ext.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Arrebossat a bon ull del parament, arestat amb morter, racons horitzontals i verticals, i acabats.
- * Superfície plana amb acabat remolinat.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de Projecte.
- * Es deduirà la totalitat de forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * El gruix i l'acabat no s'ajusten a les especificacions del projecte.
- * Defectes en la planejat superior a 5 mm. amb regla d'1 m.
- * Falta d'acusament de juntes estructurals.

E07.008	<p>Remolinat,parets,bon ull,ext.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Arrebossat a bon ull del parament, arestat amb morter, racons horitzontals i verticals, i acabats. * Superfície plana amb acabat remolinat. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduiran els forats superiors a 4 m2. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * El gruix i l'acabat no s'ajusten a les especificacions del projecte. * Defectes en la planejat superior a 5 mm. amb regla d'1 m. * Falta d'acusament de juntes estructurals.
E07.010	<p>Remolinat,parets,reglejat,ext.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Arrebossat reglejat del parament, arestat amb morter, racons horitzontals i verticals, i acabats. * Superfície plana amb acabat remolinat. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduiran els forats superior a 4 m2. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * El gruix i l'acabat no s'ajusten a les especificacions del projecte. * Defectes en la planejat superior a 3 mm. amb regla d'1 m. * Distància entre mestres més gran d'1 m. * Falta de mestres en arestes, racons i cantells. * Falta d'acusament de juntes estructurals.

CAPITOL C008 ALICATATS

E08.004

Rajoles 20x30 cm. i llistell.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de la bastida, apuntalament i travament necessaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Aplicació del morter i col·locació a truc dels elements, deixant junts superiors a 1 mm.
- * Realització de juntes constructives, de dilatació i peces especials.
- * Rejuntat amb pasta de ciment.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en el gruix de morter d'unió.
- * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar.
- * Variacions en la planejat superiors a 2 mm. mesurades amb regla de 2 m.
- * Les juntes no són paral·leles entre elles, amb variacions d'1 mm/m.
- * Els forats fets a les peces són superiors als especificats.

CAPITOL C009 PAVIMENTS

E09.006

Rajola ceràmica rust. 30x30**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Aplicació del morter i col·locació a truc dels elements, deixant junts superiors a 1 mm.
- * Realització de juntes constructives, de dilatació i peces especials.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en el gruix de morter d'unió.
- * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar.
- * Variacions en la planejat superiors a 4 mm. mesurades amb regla de 2 m.
- * Resalts superiors a 2 mm.
- * Les juntes no són paral·leles entre elles, amb variacions de 2 mm/m.

E09.005

Gres 45x45 cm. no lliscant**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Aplicació del morter i col·locació a truc dels elements, deixant junts superiors a 1 mm.
- * Realització de juntes constructives, de dilatació i peces especials.
- * Rejuntat amb pasta de ciment.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en el gruix de morter d'unió.
- * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar.
- * Variacions en la planejat superiors a 3 mm. mesurades amb regla de 2 m.
- * Resalts superiors a 1 mm.
- * Les juntes no són paral·leles entre elles, amb variacions d'1 mm/m.

E09.100	<p>Gres 50x50 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Aplicació del morter i col·locació a truc dels elements, deixant junts superiors a 1 mm. * Realització de juntes constructives, de dilatació i peces especials. * Rejuntat amb pasta de ciment. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de morter d'unió. * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar. * Variacions en la planejat superiors a 3 mm. mesurades amb regla de 2 m. * Resalts superiors a 1 mm. * Les juntes no són paral·leles entre elles, amb variacions d'1 mm/m.
E09.016	<p>Sòcol gres.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Aplicació del morter i col·locació de peces a truc, deixant junts superiors a 1 mm. * Realització de les juntes constructives, de dilatació i peces especials. * Rejuntat amb pasta de ciment. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de morter d'unió. * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar. * Variacions en la planejat superiors a 2 mm. mesurades amb regla de 2 m. * Els forats fets a les peces són superiors als especificats.
E09.020	Solera formigó,remolinat.
E03.003	Encofrat solera.
E09.022	<p>Solera formigó,reglejat.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de la membrana. * Col·locació del formigó. * Acabat reglejat del paviment. * Realització de les juntes constructives i de dilatació. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Compactació de la base de paviment inferior al 80% proctor. * Variacions en el gruix del formigó d'1 cm. * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. mesurada per cavalcament d'1,5 m. amb regla de 3 m. * Incompliment de la resistència característica fixada en el projecte.

E09.023	<p>Solera formigó+graves,reglejat.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació i compactació de la capa de graves. * Col·locació de la membrana. * Col·locació del formigó. * Acabat reglejat del paviment. * Realització de les juntes constructives i de dilatació. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de les graves de 3 cm. * Compactació de la base de paviment inferior al 80% Pròcor. * Variacions en el gruix del formigó d'1 cm. * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. mesurada per cavalcament d'1,5 m. amb regla de 3 m. * Incompliment de la resistència característica fixada en el projecte.
E09.025	<p>Marxapeu Sénia flamejada 30 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar. * Aplicació base del morter, empolgat amb ciment sobre el morter fresc i col·locació de peces a truc. * Rejuntat amb pasta de ciment del mateix color que les peces del marxapeu, i la seva neteja. * Realització de les juntes constructives i de dilatació. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix del morter d'unió. * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar. * Manca de rejuntat. * Variacions en la planejat superiors a 2 mm. mesurades amb regla d'1 m.
E09.028	<p>Xapa de morter de perlita</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació del morter. * Acabat reglejat. * Realització de les juntes constructives i de dilatació. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Volum realitzat segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de la xapa de morter. * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. mesurada amb regla de 2 m. * Falta de curat del morter.

E09.029	<p>Paviment formigó 5 cm. gruix</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Regatge del suport. * Col·locació de la malla electrosoldada amb encavalcament d'un quadre. * Abocat del formigó, aplanat i anivellat. * Acabat amb batedora (helicòpter). * Realització de les juntes constructives i de dilatació. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix del formigó d'1 cm. * Variacions en la planejat superiors a 5 mm. mesurada per cavalcament d'1,5 m. amb regla de 3 m. * Incompliment de la resistència característica fixada en el projecte. + * Junts de dilatació superiors a 5 metres en quadre.
E09.033	<p>Paviment sintètic antiesllevizant</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Aplicació de l'adhesiu * Realització de juntes constructives, de dilatació i peces especials. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de l'adhesiu * Resats superiors a 2 mm. * Defectes en l'acabat de la superfície. * Les juntes no són al mateix nivell.
E09.034	<p>Tira d'acer inoxidable.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de l'esment entre junta de paviment. * Cargolat amb caragols de cap perdut. * Realització dels junts de construcció i dilatació. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueix en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent. * Variacions en el gruix de la xapa. * Manca de planejat en l'acabat. * Subjecció insuficient. * Els cargols no són els indicats.
E09.101	<p>Vorada de formigó</p>

CAPITOL C009A REVESTIMENTS

E09A.008

Revestiment pedra Sènia flamejada.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Aplicació dels ancoratges i morter, col·locació de peces a truc, deixant junts superiors a 1 mm.
- * Rejuntat amb pasta de ciment.
- * Realització de les juntes constructives i de dilatació.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en el gruix de morter d'unió.
- * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar.
- * Variacions en la planejat superiors a 2 mm. mesurades amb un regle de 2 m.
- * Les juntes no són paral·leles entre elles, amb variacions d'1 mm/m.
- * Els forats fets a les peces són superiors als especificats.

E09A.011

Ampit pedranatural 3 cm. gruix.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Manteniment del grau d'humitat idoni a les peces a col·locar.
- * Aplicació del morter i col·locació de peces a truc, deixant junts superiors a 1 mm.
- * Rejuntat amb pasta de ciment.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans, no segueixen en les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en el gruix de morter d'unió.
- * El morter no cobreix totalment la cara posterior de les peces a col·locar.
- * Variacions en la planejat superiors a 2 mm.

CAPITOL C010A FUSTERIA INTERIOR

E010A.033A

Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Xapat de la fullars.
- * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs.
- * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat.
- * Col·locació del tapajunts al bastiment.
- * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element.
- * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical.
- * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm.
- * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes.
- * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte.
- * Mal funcionament dels mecanismes.

E010A.100

Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Xapat de la fullars.
- * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs.
- * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat.
- * Col·locació del tapajunts al bastiment.
- * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element.
- * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical.
- * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm.
- * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes.
- * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte.
- * Mal funcionament dels mecanismes.

E010A.101	<p>Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Xapat de la fullars. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat. * Col·locació del tapajunts al bastiment. * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte. * Mal funcionament dels mecanismes.
E010A.035	<p>Porta faig 0.80x2.00</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantonejat. * Folrat del bastiment, encolat i angles a cartabó. * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte. * Mal funcionament dels mecanismes.
E010A.022	<p>Porta corredissa 0.90x2.00 m.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat. * Folrat del bastiment, encolat i angles a cartabó. * Col·locació de les guies, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * Mal funcionament de la porta i dels mecanismes.

E010A.102	<p>Porta faig 1.60x2.00</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes pel·la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantonejat. * Folrat del bastiment, encolat i angles a cartabó. * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte. * Mal funcionament dels mecanismes.
E010A.038	<p>Armari talafocs dos fulles 65 cm x 2.00</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Xapat de la fulla a dos colors. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat. * Col·locació del tapajunts al bastiment. * Col·locació de golfos, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació dels imans de superfície, de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * El nombre de golfos és inferior a l'especificat en el projecte. * Mal funcionament dels mecanismes.
E010A.103	<p>Porta corredissa plegable 11.20x3.00 m.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Fixació d'ancoratges en els encaixos corresponents i realització de caixes per la ferramenta en els marcs. * Realització d'encaixos per la ferramenta a la porta, i el seu cantellejat. * Folrat del bastiment, encolat i angles a cartabó. * Col·locació de les guies, anivellat i aplomat de l'element. * Col·locació encastada de mecanismes de tancament i seguretat, segons especificacions del projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació del marc amb fletxa superior a 3 mm. * Fixacions i col·locacions deficientes de la ferramenta i mecanismes. * Mal funcionament de la porta i dels mecanismes.

E010A.037	<p>Arrambador faig.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació dels vestigis i els taulers xapats de melamina. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desplom del marc superior a 3 mm. de la vertical. * Deformació en la horitzontal superior a 3 mm. mesurat amb un regle de 2 m. * Fixacions i col·locacions deficientes.
E010A.039	<p>Prestatge xapat formica</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Replanteig i col·locació dels escaires i el seu anivellat. * Fixació dels prestatges als escaires. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Longitud realitzada segons mides de projecte. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Desnivell superior a 3 mm. mesurat en un regle de 2 m. * Els escaires no s'ajusten a les especificacions del projecte o el nombre és inferior. * Els elements no s'ajusten a les especificacions del projecte.
E010A.104	Mampara tot fusta
E010A.105	Mampara fusta i vidre
E010A.106	Mampara tot vidre
E010A.107	Remat paret compartimentació WC
E010A.211	claraboia quadrada

CAPITOL C011 SERRALLERIA

E011B.005

Barana d'acer i vidre.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Realització d'encaixos per la ferramenta.
- * Fixació d'ancoratges dels elements de barana.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Longitud realitzada segons mides de projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom de la barana superior a 3 mm. en la vertical.
- * Fixacions i col·locacions deficientes.
- * El nombre d'ancoratges és inferior a l'especificat en el projecte.

E011.100

Porta lamel·les

E011.101

Porta tanca 2.30x1.90 m.

E011.010

Porta local 80x200 cm.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Fixació i ancoratge del marc a l'obra, el seu aplomat i anivellat.
- * Col·locació de la fulla.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Desplom de la porta superior a 2 mm. en la vertical.
- * Fixacions i col·locacions deficientes.
- * El nombre d'ancoratges és inferior a l'especificat en el projecte.

E011.112

Claraboia quadrada interior

CAPITOL C011A ALUMINI

E011A.002

Vidriera 2.20x2.55 m.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ancoratge del premarc per les gafes amb morter, anivellat i aplomat.
- * Roscat dels golfos al marc.
- * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
- * Fixació del marc al premarc.
- * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
- * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
- * Els vidres es contarán en capítol a part.
- * Segellat del marc a l'obra.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.100

Vidriera 2.20x2.75 m.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ancoratge del premarc per les gafes amb morter, anivellat i aplomat.
- * Roscat dels golfos al marc.
- * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
- * Fixació del marc al premarc.
- * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
- * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
- * Els vidres es contarán en capítol a part.
- * Segellat del marc a l'obra.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.101

Vidriera 0.90x2.75 m.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ancoratge del premarc per les gafes amb morter, anivellat i aplomat.
- * Roscat dels golfos al marc.
- * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
- * Fixació del marc al premarc.
- * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
- * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
- * Els vidres es contarán en capítol a part.
- * Segellat del marc a l'obra.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.102

Vidriera 2.00x1.00 m.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ancoratge del premarc per les gafes amb morter, anivellat i aplomat.
- * Roscat dels golfos al marc.
- * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
- * Fixació del marc al premarc.
- * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
- * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
- * Els vidres es contarán en capítol a part.
- * Segellat del marc a l'obra.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.027

Vidriera d'entrada Technal

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.103

Vidriera d'entrada Technal

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.104

Vidriera Technal A-3

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.105

Vidriera Technal A-3a

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.106

Vidriera Technal A-4

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.107

Vidriera Technal A-5

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.108

Vidriera Technal A-6

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
 - * Roscat dels golfos al marc.
 - * Roscat de la ferramenta per penjar la fulla.
 - * Fixació del marc a l'obra.
 - * Col·locació de la ferramenta de tancament i seguretat.
 - * Col·locació del ribet en tot el perímetre d'entrega amb el vidre.
 - * Els vidres es contarán en capítol a part.
 - * Segellat del marc a l'obra.
 - * Neteja de l'element.
 - * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
 - * Neteja del lloc de treball.
- CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:**
- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Variacions en l'aplatat i anivellat superiors a 2 mm.
- * La franquícia entre fulla i marc és superior a 2 mm.
- * Variació en l'alineació dels golfos superior a 2 mm. o diferència de cota fulla/marc de 4 mm.
- * El segellat del marc és discontinu.
- * Fixacions i col·locacions deficient de la ferramenta i mecanismes.
- * L'element no està a ras del parament o la seva variació és superior a 2 mm.
- * Mal funcionament dels mecanismes.
- * El material no s'ajusta a l'especificat.

E011A.203

E011A.039

Claraboia quadrada

Persiana alumini, motor

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Fixació de les guies entrades 5 cm. en la caixa de persiana.
- * Col·locació horitzontal de l'eix del bombo i la seva unió amb el torn i la persiana.
- * Col·locació de la persiana quedant 10 cm. dins de la caixa.
- * Col·locació de la caixa, politja del torn, tapa i acabats.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides del projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Les guies desplomen més de 2 mm/m. i/o estan mal ancorades.
- * La persiana està mal fixada al bombo, falta de topall.
- * Les mides de la caixa de persiana són inferior a un 5% a l'especificat
- * Manca d'horitzontalitat en el bombo, menys de tres voltes de reserva de cable, no verticalitat del mecanisme tractor.
- * Manca de protecció del cable tractor.

E011A.109

Persiana alumini, motor

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Fixació de les guies entrades 5 cm. en la caixa de persiana.
- * Col·locació horitzontal de l'eix del bombo i la seva unió amb el torn i la persiana.
- * Col·locació de la persiana quedant 10 cm. dins de la caixa.
- * Col·locació de la caixa, polijja del torn, tapa i acabats.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides del projecte.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Les guies desplomen més de 2 mm/m. i/o estan mal ancorades.
- * La persiana està mal fixada al bombo, falta de topall.
- * Les mides de la caixa de persiana són inferior a un 5% a l'especificat
- * Manca d'horitzontalitat en el bombo, menys de tres voltes de reserva de cable, no verticalitat del mecanisme tractor.
- * Manca de protecció del cable tractor.

E011A.110

Coronació mur façana

CAPITOL C012 SANITARIS

E012.001

Lavabo Victoria 565x450 ofic.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació dels elements.
- * Connexió de l'element a la petita xarxa d'evacuació interior.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Els elements presenten defectes en el tractament superficial.
- * Els models no s'ajusten als especificats en el projecte.
- * La fixació dels accessoris és deficient i es donen moviments.
- * L'ubicació no compleix les mesures reglamentades.

E012.002

Wc. Victoria ofic.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació dels elements.
- * Connexió de l'element a la petita xarxa d'evacuació interior.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Els elements presenten defectes en el tractament superficial.
- * Els models no s'ajusten als especificats en el projecte.
- * La fixació dels accessoris és deficient i es donen moviments.
- * L'ubicació no compleix les mesures reglamentades.

E012.003

Abocador.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació de l'element.
- * Connexió de l'element a la petita xarxa d'evacuació interior.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * L'element presenta defectes en el tractament superficial.
- * El model no s'ajusta al especificat en el projecte.
- * L'ubicació no compleix les mesures reglamentades.

E012.005	<p>Urinari mural.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Connexió de l'element a la petita xarxa d'evacuació interior. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el tractament superficial. * El model no s'ajusta al especificat en el projecte. * L'ubicació no compleix les mesures reglamentades.
E012.016A	<p>Lavabo Java</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació dels elements. * Connexió de l'element a la petita xarxa d'evacuació interior. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Els elements presenten defectes en el tractament superficial. * Els models no s'ajusten als especificats en el projecte. * La fixació dels accessoris és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix les mesures reglamentades.
E012.042	<p>Accessoris minusv. WC</p>

CAPITOL C014A IL·LUMINACIÓ

E014A.001

Emergència NOVA N2S**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació de l'element.
- * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte.
- * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments.
- * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.002

Emergència NOVA N3S**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació de l'element.
- * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte.
- * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments.
- * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.003

Emergència NOVA N6S**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Ubicació i fixació de l'element.
- * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte.
- * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments.
- * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.004	<p>Emergència NOVA N2S+sortida</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.005	<p>Emergència NOVA N3S+sortida</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.006	<p>Emergència NOVA N6S+sortida</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.017	<p>Llumenera encastrat. OD-3366 2/TCL 55W.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.100	<p>Llumenera OD-3161 2/TC-L36W.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.300	<p>Llumenera OD-3163 3/TC-L36W.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.012	<p>Regleta OD-5500 1/58 W.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.033	<p>Llumenera LAMPTUB 80 mm 1/18</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.035	<p>Llumenera LAMPTUB 80 mm 1/58</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

E014A.082	<p>Downlights LD-DL/E 200 2 TC-D 18W</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.301	<p>Downlights LD-DL/E 240 2 TC-D 18W</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.302	<p>Downlights LD-DL/E 240 2 TC-D 26W</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Ubicació i fixació de l'element. * Col·locació del/s tub/s fluorescents. * Connexió de l'element a la xarxa elèctrica. * Col·locació de la gelosia. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element presenta defectes en el seu tractament superficial. * El model no s'ajusta a l'especificat en projecte. * La fixació de l'element és deficient i es donen moviments. * L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.

PLIEGOS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

E014A.303	<p>Downlights LD-DL/E 240 IP 44 2 TC-D 26W</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none">* Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.* Ubicació i fixació de l'element.* Col·locació del/s tub/s fluorescents.* Connexió de l'element a la xarxa elèctrica.* Col·locació de la gelosia.* Neteja de l'element.* Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.* Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none">* Unitat realitzada. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none">* L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.* L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.* L'element presenta defectes en el seu tractament superficial.* El model no s'ajusta a l'especificat en projecte.* La fixació de l'element és deficient i es donen moviments.* L'ubicació no compleix el projecte i/o les mesures reglamentades.
E014A.108	Làmpada Bega 6521
E014A.305	Làmpada Bega 6341
E014A.110	Làmpada Bega 6345 1HME 125W

CAPITOL C016 VIDRIERIA

E016.012

STADIP 4+4 inclor s/a.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Col·locació de les juntes preformades de neoprè o màstic a tot el contorn.
- * Situació de les falques de suport.
- * Presentació de l'envidrat i col·locació del separador de galze.
- * Fixació dels ribets, replè i estancament amb màstic.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * La repercussió de juntes de neoprè o màstics s'inclouen en el preu.
- * Les minves dels vidres estan incloses en el preu.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Deficiències en la col·locació, nombre o tipologia de les falques.
- * Col·locació deficient del neoprè o màstic, discontinuïtats, fissures o manca d'adherència.
- * L'element no és del tipus especificat o té variacions superiors a 1 mm. en el gruix.
- * L'element presenta variacions dimensionals superior a 2 mm.

E016.029

Climalit (4+4)+12+(4+4) s/a.**OPERACIONS VALORADES:**

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Col·locació de les juntes preformades de neoprè o màstic a tot el contorn.
- * Situació de les falques de suport.
- * Presentació de l'envidrat i col·locació del separador de galze.
- * Fixació dels ribets, replè i estancament amb màstic.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * La repercussió de juntes de neoprè o màstics s'inclouen en el preu.
- * Les minves dels vidres estan incloses en el preu.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Deficiències en la col·locació, nombre o tipologia de les falques.
- * Col·locació deficient del neoprè o màstic, discontinuïtats, fissures o manca d'adherència.
- * L'element no és del tipus especificat o té variacions superiors a 1 mm. en el gruix.
- * L'element presenta variacions dimensionals superior a 2 mm.

E016.022

Espill cristanyola incolor.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Col·locació de les llates de fusta.
- * Col·locació del tauler aglomerat DMH.
- * Presentació i col·locació de l'espill aferrat amb silicona.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Les minves dels vidres estan incloses en el preu.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Desploms superiors a 2 mm. en tota l'alçada.
- * El tauler no és del gruix especificat.
- * Encolat deficient de l'espill.
- * L'element no és del tipus especificat o té variacions superiors a 1 mm. en el gruix.
- * L'element presenta variacions dimensionals superior a 2 mm.

CAPITOL C017 PINTURA

E017.003

Plàstic.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Neteja de la superfície, capa de preparació, esmalt i polit amb paper de vidre.
- * Aplicació de dues capes de plàstic a corró.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Humitats, taques de fongs, efflorescències, o taques d'òxids.
- * Manca de la capa de fons, d'imprimació segellant, empastat o polit paper vidre.
- * Aspecte i color diferents a l'especificat, despreniments, clivelles, fissuracions, bosses i no uniformitat.

E017.005

Plàstic per exteriors.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Neteja de la superfície, capa de preparació.
- * Acabat a dues capes de pintura plàstica.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran els forats de més de 4 m2.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Humitats, taques de fongs, efflorescències, o taques d'òxids.
- * Manca de la capa de fons.
- * Aspecte i color diferents a l'especificat, despreniments, clivelles, fissuracions, bosses i no uniformitat.

E017.010

Esmalt sobre fusta.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació de les bastides necessàries.
- * Polit amb paper de vidre de la superfície, segellat de nusos, capa d'imprimació, empastat, polit amb paper de vidre i capa de fons.
- * Aplicació a brotxa de dues capes d'esmalt sintètic.
- * Neteja de l'element.
- * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

- * Superfície realitzada segons mides de projecte.
- * Es deduiran tots els forats.
- * S'amidarà cada una de les cares.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * Dèficit de l'empastat de nusos i vires.
- * Manca de capa de fons, d'imprimació segellat, empasta o polit amb paper de vidre.
- * Aspecte i color diferents a l'especificat, despreniments, clivelles, fissuracions, bosses i no uniformitat.

E017.014	<p>Esmalt sobre ferro.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Rascat d'òxids, neteja de la superfície, i capa d'imprimació antioxident. * Aplicació a broxa de dues capes d'esmail sintètic. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * S'amidarà cada una de les cares. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Manca de neteja de la superfície o no s'han rascat els òxids. <p>Manca d'imprimació anticorrosiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aspecte i color diferents a l'especificat, desprendiments, clivelles, fissuracions, bosses i no uniformitat.
E017.017	<p>Moqueta Nonwoven.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Neteja de la superfície. * Aplicació de l'adhesiu sobre l'element i el parament i la seva col·locació. * Carejat de l'element, tallat, forats, peces especials, tapajunts, segons especificacions de projecte. * Neteja de l'element. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * Alineació del dibuix amb variacions superiors a 2 mm. en el parament. * Esquinçaments, peces o bosses apreciables. * Els junts no es toquen i la superfície no està llisa. * Aplicació deficient de l'adhesiu o que no cobreix la totalitat de la peça.

CAPITOL C018 FUMISTERIA

E018.003

Encimera elèctrica.

OPERACIONS VALORADES:

- * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
- * Col·locació i instal·lació de l'encimera.
- * Neteja de l'element.

* Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.

* Neteja del lloc de treball.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Unitat realitzada.

CRITERIS DE REBUIG:

- * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
- * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
- * L'element presenta defectes en el seu acabat.
- * Connexions deficientes.

CAPITOL C019 VARIS

E019.003	Ajudes aire condicionat.
E019.101	Ajudes instal·lacions electricitat
E019.102	Ajudes instal·lacions alrmes, etc
E019.004	Drenatge perimetral.
	OPERACIONS VALORADES:
	* Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
	* Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
	* Preparació de la base del terreny.
	* Realització de la mitja canya amb formigó.
	* Preparació de la superfície a aplicar la pintura asfàltica, amb extracció de reguixos de morter i allisat de juntes.
	* Aplicació de la pintura asfàltica PIBIAL a tota l'alçada recoberta.
	* Col·locació de la pedra seca formant marge.
	* Col·locació de la matxaca.
	* Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
	* Neteja del lloc de treball.
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:
	* Longitud realitzada segons mides de projecte.
	CRITERIS DE REBUIG:
	* L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers.
	* L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent.
	* Manca de pendents a la mitja canya.
	* Manca d'impermeabilització, o mal aplicat i gruix insuficient.
	* Manca de pedra o matxaca.
E019.005	Neteja eflorescències.
E019.009	Impermeabilització formigó i pedra
E019.100	Ajudes instal·lacions aigua
E019.103	Protecció foc estruc met.
E019.021	Drenatge soterrani edifici
E019.104	Barra bar
E019.105	Equipament barra bar
E019.106	Equipament paret posterior barra bar
E019.107	Campana extractora bar.
E019.200	Tanca solar 1.00
E019.027	Plantació arbre

CAPITOL C020 AILLAMENT

E020.005	<p>Escuma de poliuretà projectat parets</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Projecció del material amb una capa de base i una capa de gruix. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats superiors a 2 m2. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element no cobreix la totalitat de la paret. * Característiques i gruix de l'element no s'ajusten a l'especificat en el projecte. * Deficiències en la capacitat d'aïllament tèrmic.
E020.013	<p>Manta tèrmica</p>
E020.015	<p>Escuma de poliuretà projectat terra 5 cm.</p> <p>OPERACIONS VALORADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Portada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. * Col·locació de les bastides necessàries. * Projecció del material amb una capa de base i una capa de gruix. * Retirada d'eines i mitjans auxiliars al lloc de treball. * Neteja del lloc de treball. <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats superiors a 2 m2. <p>CRITERIS DE REBUIG:</p> <ul style="list-style-type: none"> * L'Ordre, mètode o mitjans no segueixen les especificacions del projecte, o suposen risc per l'obra o tercers. * L'Incompliment de qualsevol de les operacions valorades o de la normativa bàsica corresponent. * L'element no cobreix la totalitat de la paret. * Característiques i gruix de l'element no s'ajusten a l'especificat en el projecte. * Deficiències en la capacitat d'aïllament tèrmic.
E020.018	<p>Barrera fònica</p>